

26/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve č. 79/2020

uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 05.08.2020 (ďalej len „Zmluva“)

Článok 1. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov organizácie: Obec Rovinka
Sídlo organizácie: Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
IČO: 00305057
DIČ: 2020362036
IČ DPH: nie je platiteľ DPH
Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu: 24722112/0200
Zastúpenie: Milan Kubeš, starosta obce
Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Káčer, prednosta Obecného úradu Rovinka
Tel.: 02/45985218
E-mail: kubes@obecrovinka.sk, kacer@obecrovinka.sk
Web stránka: www.obecrovinka.sk
Právna forma: obec

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Názov: Fagus SK, s.r.o.
Sídlo: Hliník nad Váhom 428, 014 01 Bytča
Zastúpený: Robert Machovič, Vladimír Pecho, Jozef Valach - konatelia
IČO: 36388980
DIČ: 2020104163
IČ DPH: SK2020104163
Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: SK51 0900 0000 0051 1462 9344
Tel.: 0903 636 393

E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: vladimir.cachan@fagus.sk

E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: jozef.valach@fagus.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. 11922/L

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu dňa 05.08.2020. K protokolárnemu odovzdaniu staveniska pre účely plnenia Zmluvy došlo dňa 25.08.2020. Nakoľko z dôvodu požiadaviek objednávateľa a zmeny rozsahu diela spočívajúce v prácach navyše podľa požiadaviek objednávateľa, najmä avšak nie výlučne: dažďová kanalizácia - zámena vsakovacích blokov za vsakovacie šachty, zhotovenie vonkajšej omietky, zmena vonkajšej dlažby na epoxidovú stierku, doplnenie vnútorných náterov, zmena klimatizačných jednotiek, nastali skutočnosti uvedené v článku 5. ods. 5.10 Zmluvy a zároveň z dôvodu prijatých nových opatrení na odvrátenie pandémie koronavírusu COVID-19 nastali skutočnosti uvedené v článku 4. ods. 4.2. bod 4.2.1 a 4.2.3 Zmluvy. Na základe vyššie uvedeného po dohode pristupujú zmluvné strany k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“) za účelom predĺženia termínu na ukončenie realizácie diela a zmeny ceny diela z dôvodu realizácie menej a navyše prác:

98

1. Na základe rokovaní zmluvných strán, ktorých výsledkom je dohoda o optimalizácii niektorých položiek, vznikli v zmysle čl. 5. ods. 5.10 bodu 5.10.1 menej práce definované v prílohe č. 1.
2. V nadväznosti na ustanovenie čl. 5. ods. 5.10 bodu 5.10.2 požadoval objednávateľ od zhotoviteľa vykonať navyše práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozpočtu, ktoré sú definované v prílohe č. 1.
3. Na základe skutočností uvedených v bodoch 1. a 2. Dodatku sa Príloha č. 3 Zmluvy nahrádza Prílohou č. 1 Dodatku.
4. Na základe zmien v zmysle bodu 3 a Prílohy č. 1 Dodatku sa čl. 5 ods. 5.1. Zmluvy mení a dopĺňa nasledovne:

Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu Staveniska, odstránenie zariadenia Staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

• Celková cena v EUR bez DPH za kompletne zhotovenie predmetu zmluvy:	150 876,82
• Sadzba DPH v	20 %
• Výška DPH v EUR za kompletne zhotovenie predmetu zmluvy:	30 175,36
• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletne zhotovenie predmetu zmluvy:	181 052,18
• Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletne zhotovenie slovom:	stoosemdesiatjedentisícpäťdesiatdva eur osemnásť centov

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

5. V ods. 4.1. článku 4. Doba realizácie predmetu zmluvy, sa bod 4.1.3. mení nasledovne:
„4.1.3 ukončenie diela do: 30.04.2021“
6. Lehoty uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy (časový a vecný harmonogram) sa v súlade s bodom 5. tohto Dodatku č. 1 adekvátne predlžujú.
7. V ods. 4.7. článku 4. Doba realizácie predmetu zmluvy, sa na konci dopĺňa táto veta:
„Za omeškanie s dodaním predmetu zmluvy alebo niektorej časti predmetu zmluvy vzniknuté do účinnosti Dodatku č. 1 Zmluvy, si objednávateľ nebude od zhotoviteľa žiadať náhradu škody.“
8. V ods. 9.1. článku 9. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, sa na konci dopĺňa táto veta:
„Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že na omeškania zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela podľa tejto Zmluvy vzniknuté do účinnosti Dodatku č. 1 Zmluvy, sa zmluvná pokuta uvedená v tomto bode 9.1. neuplatní.“
9. V ods. 9.2. článku 9. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, sa na konci dopĺňa táto veta:
„Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že na omeškania zhotoviteľa s vykonaním celého diela podľa tejto Zmluvy vzniknuté do účinnosti Dodatku č. 1 Zmluvy, sa zmluvná pokuta uvedená v tomto bode 9.2. neuplatní.“



10. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmien.
11. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4-roch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa a na znak súhlasu je nimi podpísaný.
12. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
13. Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nevýhodných podmienok, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s ním, na znak čoho Dodatok č. 1 podpisujú.

V Rovinke, dňa 19.04.2021




Za objednávateľa:
Milan Kubeš, starosta



V BYTČI, dňa 19.04.2021



Za zhotoviteľa:
Ing. Robert Machovič, konateľ



Za zhotoviteľa:
Ing. Vladimír Pecho, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód 2019MB151
 Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

JKSO
 Miesto Rovinka

Objednávateľ
 Obec Rovinka

Zhotoviteľ
 FAGUS SK

Projektant
 JFcon, s.r.o.

Spracovateľ
 Ing. Michaela Blašková

Poznámka

KS
 Dátum 10.7.2020
 ICO
 IČ DPH
 ICO
 IČ DPH
 ICO
 IČ DPH
 ICO
 IČ DPH

Náklady z rozpočtov 150 376,82
 Ostatné náklady zo súhrnného listu 500,00

Cena bez DPH 150 876,82

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základna	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	150 876,82	30 175,36
zákl. prenesený 20,00%		0,00	0,00
zniž. prenesený 20,00%		0,00	0,00
nulová	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 181 052,18

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis Pečiatka Dátum a podpis Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód 2019MB151

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Miesto Rovinka

Datum

10.07.2020

Objednavateľ Obec Rovinka

Projektant

JFcon, s.r.o.

Zhotoviteľ FAGUS SK

Spracovateľ

Ing. Michaela Blašková

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		150 376,82	180 452,18
SO 01	PRÍSTAVBA JEDÁLNE A STAVEBNÉ ÚPRAVY	137 993,35	166 592,02
01	Stavebná časť a architektúra	87 601,81	105 122,17
02	Zdravotechnika	10 481,63	12 577,96
03	Vzduchotechnika	25 133,81	30 160,57
04	Vykurovanie	7 046,34	8 455,61
05	Elektroinštalácia	7 729,76	9 275,71
SO 02	BEZBARIÉROVÁ RAMPA	12 383,47	14 860,16
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		500,00	600,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		150 876,82	181 052,18

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

01 - Stavebná časť a architektúra

JKSO:

Miesto:

Rovinka

KS:

Dátum:

10.07.2020

Objednávateľ:

Obec Rovinka

ICO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

JFcon, s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michaela Blašková

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

87 101,81

Ostatné náklady

500,00

Cena bez DPH

87 601,81

	Základ dane	Sadzbá dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižena	87 601,81	20,00%	17 520,36

Cena s DPH

v EUR

105 122,17

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

01 - Stavebná časť a architektúra

Miesto:

Rovinka

Dátum:

10.07.2020

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Spracovateľ:

Ing. Michaela
Blašková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

87 101,81

HSV - Práce a dodávky HSV

16 823,33

1 - Zemné práce	863,37
2 - Zakladanie	8 182,48
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	680,53
5 - Komunikácie	2 102,20
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 876,57
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 300,26
99 - Presun hmôt HSV	817,93

PSV - Práce a dodávky PSV

22 784,47

712 - Izolácie strech, povlakové krytiny	5 800,40
713 - Izolácie tepelné	2 141,28
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 696,66
764 - Konštrukcie klampiarske	222,33
766 - Konštrukcie stolárske	4 965,59
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	0,00
771 - Podlahy z dlaždíc	919,40
776 - Podlahy poviakové	2 010,41
784 - Maľby	1 028,42

M - Práce a dodávky M

47 494,00

43-M - Montáž oceľových konštrukcií	47 494,00
-------------------------------------	-----------

2) Ostatné náklady

500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

87 601,81

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava	
55	M	592460007700	Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N-normál škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	0,000	12,470	0,000	nedodané	zmena komunikácie na pozajzdnu, vyššia výmera ako projektovaná
		596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	38,800	11,050	428,740	nahradené	zmena komunikácie na pozajzdnu, vyššia výmera ako projektovaná
55	M	592460007700	Dlažba betónová Klasiko 6N-normál škárová, rozmer 200x200x80 mm, sivá	m2	39,576	12,470	493,513	nahradené	zmena komunikácie na pozajzdnu, vyššia výmera ako projektovaná
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 876,571		
108	K	612451082	Zatretie škár murovaných vnútorných stien, pilierov alebo stĺpov z tehál alebo kameňa	m2	10,331	2,410	24,898		
			Poliahnutie vonk. stien lepiacou malťou a sklotextilnou mriežkou Baumit open	m2	45,860	7,820	358,625	doplnené	požiadavka investora
28		611476515	Omietačka mozaika - 1,5mm, ručne	m2	45,860	18,890	866,295	doplnené	požiadavka investora
28	K	631571010	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	5,932	47,150	279,694		
47	K	632450154	Cementová samonivelizačná stierka PCI Pericem 510, triedy CT-C20-F3, hr. 20 mm	m2	113,580	11,860	1 347,059		
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 300,259		
56	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	0,000	5,040	0,000	rozpočet	vyššia výmera ako projektovaná
		916561113	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	78,000	5,040	393,120	skutočnosť	vyššia výmera ako projektovaná
57	M	592170002000	Obrubník PREMAC záhradný, 1x5xv 500x50x150 mm, sivá	ks	0,000	1,570	0,000	rozpočet	vyššia výmera ako projektovaná
		592170002000	Obrubník PREMAC záhradný, 1x5xv 500x50x150 mm, sivá	ks	78,780	1,570	123,685	skutočnosť	vyššia výmera ako projektovaná
82	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	118,640	2,200	261,008		
83	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	118,640	2,200	261,008		
95	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0,942	66,610	62,747		
93	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	28,200	1,600	45,120		
94	K	971033651	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	2,496	36,220	90,405		
96	K	978065011	Odstránenie kontaktného zateplenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky nad 80-120 mm, -0,01841t	m2	6,389	7,300	46,713		
97	K	978065041	Odstránenie kontaktného zateplenia ostenia vrátane povrchovej úpravy z polystyrénových dosiek hrúbky 10-30 mm, -0,01752t	m2	3,164	5,200	16,453		
D 99 Presun hmôt HSV							817,932		
84	K	998011031	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z blokov, výšky do 6 m	t	152,315	5,370	817,932		
D PSV Práce a dodávky PSV							22 784,473		
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							5 800,404		
29	K	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarovaním spoju	m2	118,640	8,000	949,120		
30	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	136,436	7,250	989,161		
31	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	372,530	0,220	81,957		
66	K	712873240	Zhotovenie povlakovkej krytiny vyťahnutím izol. povlaku PVC-P na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy nad 50 cm prikotvením so zvarovaním spojov	m2	10,873	9,200	100,032		
67	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	12,504	7,250	90,654		
68	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	44,253	44,253	1 958,328		
69	K	712973530	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000	12,800	25,600		
70	M	283770003900	Rohová vpust FATRAFOL PVC - 100x100 mm, FATRA IZOLFA	ks	2,000	13,310	26,620		
71	K	712973769	Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene tvaru z HPP rš 480 mm	m	9,785	4,330	42,369		
72	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	78,280	0,160	12,525		
73	K	712973850	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja atiky z hrubopolpast. plechu RŠ 730 mm	m	34,035	4,330	147,372		
74	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	272,280	0,160	43,565		
32	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	259,026	1,600	414,442		
33	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatratex GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	297,880	1,800	536,184		
75	K	712991010	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 200 - 250 mm pod klampiarske konštrukcie	m	34,035	3,500	119,123		
76	M	311690001000	Rozperný nit FATRAFOL d 6x30 mm do betónu, hliníkový, FATRA IZOLFA	ks	272,280	0,160	43,565		
77	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 18x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	8,509	23,550	200,387		
85	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,772	25,130	19,400		
D 713 Izolácie tepelné							2 141,264		
41	K	713131134	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, vloženie vlny v jednej vrstve	m2	22,523	7,800	175,679		

ROZPOČET

Stavba:

Pristavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

01 - Stavebná časť a architektúra

Miesto:

Rovinka

Dátum:

10.07.2020

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Spracovateľ:

Ing. Michaela
Blašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
Náklady z rozpočtu							87 101,806	
D HSV Práce a dodávky HSV							16 823,333	
D 1 Zemné práce							863,370	
115	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	20,034	19,000	380,646	
116	K	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážaných i nezapážaných s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,034	5,180	103,776	
117	K	133201101	Výkop šachty zapážanej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,240	28,920	93,701	
118	K	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapážaných i nezapážaných v hornine 3	m3	3,240	2,270	7,355	
111	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	23,274	3,540	82,390	
112	K	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	162,918	1,200	195,502	
113	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,660	0,000	nedodané
114	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	16,500	0,000	nedodané
D 2 Zakladanie							8 182,476	
9	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	11,637	145,020	1 687,598	
11	K	274271304.1	Murivo základových pilierov (m3) PREMAC 50x50x25 s betónovou výplňou C 16/20	m3	3,000	145,020	435,060	
10	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,732	1 347,530	986,392	
1	K	274321411	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	19,327	103,760	2 005,370	
2	K	274351215	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	68,956	7,640	526,824	
3	K	274351216	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	68,956	1,610	111,019	
4	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	1,160	1 332,440	1 545,630	
5	K	275321411	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	3,582	103,760	371,668	
6	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	24,480	7,640	187,027	
7	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	24,480	1,610	39,413	
8	K	275361821	Výstuž základových pätiiek z ocele 10505	t	0,215	1 332,440	286,475	
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							0,000	
12	K	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	0,000	110,480	0,000	nedodané zmena dažďovej kanalizácie
13	K	317351107	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	0,000	14,590	0,000	nedodané zmena dažďovej kanalizácie
14	K	317351108	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	0,000	4,340	0,000	nedodané zmena dažďovej kanalizácie
15	K	317361821	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,000	1 475,870	0,000	nedodané zmena dažďovej kanalizácie
D 4 Vodorovné konštrukcie							680,526	
16	K	411321414	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 25/30	m3	1,058	107,820	114,074	
17	K	411351101	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	7,050	8,940	63,027	
18	K	411351102	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	7,050	3,580	25,239	
19	K	411354171	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	7,050	4,060	28,623	
20	K	411354172	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	7,050	1,260	8,883	
21	K	411361821	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových,konzolových alebo balkónových, 10505	t	0,013	1 372,140	17,838	
22	K	430321414	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 25/30	m3	0,846	118,740	100,454	
23	K	430361821	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,127	1 664,530	211,395	
24	K	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,230	17,200	72,756	
25	K	431351122	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,230	2,750	11,633	
26	K	434351141	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	2,369	8,950	21,203	
27	K	434351142	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	2,369	2,280	5,401	
D 5 Komunikácie							2 102,199	
53	K	564760111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	35,027	6,290	220,320	
52	K	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	0,000	6,290	0,000	nedodané zmena komunikácie na pojazdnu, vyššia výmera ako projektovaná
53a		451315126	Zámena - Podkladná alebo výplňová vrstva z betonu tr. C 25/30 hr. do 150 mm, hrnitosť 0,07373/m2	m2	45,600	16,900	591,956	nahradená zmena komunikácie na pojazdnu, vyššia výmera ako projektovaná
53b		273361921	Zámena - Výstuž základových dosiek so zvarovými sietťami hrnitosť 1,0 L 8/150-8/150 - 3,93 kg/m x 1,2 preloženie	t	0,198	1 138,470	188,986	nahradená zmena komunikácie na pojazdnu, vyššia výmera ako projektovaná
54	K	596911141	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	0,000	11,050	0,000	nedodané zmena komunikácie na pojazdnu, vyššia výmera ako projektovaná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
42	M	631440041800	Doska ISOVER UNI 6, 60x600x1200 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhlady	m2	22,973	4,900	112,568	
34	K	713142160	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	237,280	1,200	284,736	
35	M	283760007400	Spádová doska zo sivého EPS 100S pre vyspádovanie plochých striech ISOVER	m3	16,610	93,870	1 559,181	
86	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,379	24,010	9,100	
D	763		Konštrukcie - drevostavby				5 696,657	
99	K	763115514	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, GW 100	m2	0,000	38,000	0,000	rozpočet vyššie výmiera ako projektovaná
		763115515	Priečka SDK Rigips hr. 150 mm dvojito opláštená doskami RB 12.5 mm s tep. izoláciou, CW 101	m3	16,050	38,000	609,900	skutočnosť vyššie výmiera ako projektovaná
98	K	763119521	Demontáž sadrokartónovej priečky, jednoduchá nosná oceľová konštrukcia, jednoduché opláštenie, -0,03036t	m2	2,400	1,710	4,104	
44	K	763138200	Podhlad SDK Rigips RB 12.5 mm montovaný priamo, jednorovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	118,640	22,460	2 664,654	
43	K	763147111	Obklad steny sadrokartónom RIGIPS, hr.konštrukcie 25 mm,doska RB 12,5 mm	m2	105,687	21,540	2 276,498	
87	K	998763301	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v objektoch výšky do 7 m	t	3,432	41,230	141,501	
D	764		Konštrukcie klampiarske				222,333	
107	K	764410430	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZľ plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	13,230	9,480	125,420	
65	K	764451402	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZľ plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm	m	7,600	12,400	94,240	
88	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,057	46,890	2,673	
D	766		Konštrukcie stolárske				4 965,591	
59	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	68,544	13,600	932,198	
60	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	71,971	4,300	309,475	
61	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interiér, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér, ALLMEDIA	m	71,971	1,050	75,570	
63	M	611410001900	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1200x945 mm, izolačné dvojisko, 6 komorový profil	ks	14,000	123,000	1 722,000	
64	M	611410001900.1	Plastové dvere vchodové dvojkrídlové O, vxš 2230x2012 mm, izolačné dvojisko, 6 komorový profil	ks	1,000	940,390	940,390	
			Fólia na plastové dvere vchodové dvojkrídlové O, vxš 2230x2012 mm, izolačné dvojisko, 6 komorový profil	ks	1,000	290,000	290,000	doplnené požiadavka investora
100	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane	ks	1,000	25,000	25,000	
101	M	549150000600	Kľučka dverová 2x, 2x rozeta BB, FAB, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený, SAPELI	ks	1,000	22,000	22,000	
102	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voššina, povrch fólia M10, plné, SAPELI	ks	1,000	118,000	118,000	
105	K	766694141	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	14,000	8,700	121,800	
106	M	611560000400	Parapetná doska plastová, šírka 300 mm, komórková vnútorná, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, WINK TRADE	m	13,230	18,900	250,047	
103	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	35,000	35,000	
104	M	611810000700	Zárubňa vnútorná obložková PRAKTIK, šírka 600-900 mm, výška1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere, SAPELI	ks	1,000	106,800	106,800	
89	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,854	20,270	17,311	
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,000	
78	K	767914150	Montáž oplotenia panelového z pletiva na stĺpiky výšky do 2,2 m	m	0,000	12,800	0,000	nedodané požiadavka investora
79	M	553510025000	Panel AXIS DR, veľkosť oka 200x50 mm, vxl 1,8x2,48 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	0,000	112,320	0,000	nedodané požiadavka investora
80	M	553510029700	Stĺpik AXIS, výška 1,8 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	0,000	49,180	0,000	nedodané požiadavka investora
81	M	553510031000	Platňa pre stĺpik nasadzovacia na priskrutkovanie 138x126x5 mm - 3 otvory, pre panelový plotový systém, DIRICKX	ks	0,000	8,400	0,000	nedodané požiadavka investora
90	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,000	29,800	0,000	nedodané požiadavka investora
D	771		Podlahy z dlaždíc				919,396	
50	K	771576136	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 600 x 600 mm	m2	0,000	26,500	0,000	nedodané požiadavka investora, zmena na epoxid
51	M	597740003300.1	Dlaždice keramické protišmykové mrazuvzdorné, 1xvxhr 598x598x10 mm	m2	0,000	12,500	0,000	nedodané požiadavka investora, zmena na epoxid
			Epoxidová samonivelačná stierka Sikafloor 264, penetračný náter, stierka hr. 3 mm s kremičitým náskom	m2	15,643	58,500	915,116	nahradené požiadavka investora, zmena na epoxid
91	K	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	0,304	14,080	4,280	
D	776		Podlahy povlakové				2 010,408	
48	K	776541100	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	113,580	5,400	613,332	
49	M	284110000100	Podlaha PVC heterogénna, hrúbka 2 mm, trieda záťaž 34/43	m2	116,987	11,900	1 392,145	
92	K	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	t	0,397	12,420	4,931	
D	784		Maľby				1 028,420	
58	K	784152271	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, strojne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	249,507	2,800	698,620	
59	K	784152272	Maľby latexová, umývateľná, ručne nanášané dvojnásobné, základné na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m3	85,000	3,880	329,800	doplnené požiadavka investora

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
D	M		Práce a dodávky M				47 494,000	
D	43-M		Montáž oceľových konštrukcií				47 494,000	
109	K	430861001	Montáž oceľových konštrukcií - kontajnerov (zostavy poziarnej zostavy v REI 30)	ks	8,000	639,750	5 118,000	
119	K	430861002	Doprava oceľových konštrukcií - kontajnerov	ks	8,000	400,000	3 200,000	
110	M	553850000100	Kompletná dodávka kontajnerov v zmysle PD	ks	8,000	4 897,000	39 176,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Přístavba jídelny a stavební úpravy základní školy

Objekt:

02 - Zdravotechnika

JKSO:

Místo:

KS:

Datum:

10.07.2020

Objednatel:

Obec Rovinka

ICO:

IČ DPH:

Zhotovitel:

FAGUS SK

ICO:

IČ DPH:

Projektant:

JFcon, s.r.o.

ICO:

IČ DPH:

Spracovatel:

Ing. Michaela Blašková

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

10 481,63

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

10 481,63

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	10 481,63	20,00%	2 096,33

Cena s DPH

v EUR

12 577,96

Projektant

Spracovateľ

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

Objednatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Pečiatka

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

02 - Zdravotechnika

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Dátum:

10.07.2020

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michaela
Blašková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

10 481,63

D1 - HSV - Práce a dodávky HSV

5 569,84

D2 - 1 - Zemné práce

2 931,80

D3 - 2 - Základové konštrukcie

296,70

D4 - 8 - Rúrové vedenie

1 631,22

D5 - 9 - Ostatné konštrukcie a práce búracie

505,37

D6 - 99 - Presun hmôt HSV

204,75

D7 - PSV - Práce a dodávky PSV

4 911,79

D8 - 721 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 474,64

D9 - 722 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

827,47

D10 - 713 - Zdravotechnika - izolácie tepelné, akustické

1 158,91

D11 - 722 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

450,78

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

10 481,63

ROZPOČET

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: 02 - Zdravotechnika

Miesto:

Dátum: 10.07.2020

Objednávateľ: Obec Rovinka

Projektant: JFcon, s.r.o.

Zhotoviteľ: FAGUS SK

Spracovateľ: Ing. Michaela Blašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu

10 481,627

D1 HSV - Práce a dodávky HSV

5 569,840

D2 1 - Zemné práce

2 931,800

1	K	130101200	Vytýčenie objektu a zameranie (potrebné upresniť pri realizácii v koordinácii s ostatnými stavebnými činnosťami)	úkol	1,000	150,000	150,000	
2	K	174101001	Výkop ryhy v zemine triedy 3 - vykopanie ryhy pre uloženie zvodového potrubia	m3	83,000	19,000	1 577,000	
3	K	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh, š. do 600 mm	m3	83,000	5,180	429,940	
4	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	150,000	3,130	469,500	
5	K	151101111	Odstránenie paženia stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	150,000	0,600	90,000	
6	K	174101102	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	80,000	2,650	212,000	
7	K	174101102.1	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20 m	m3	3,000	1,120	3,360	

D3 2 - Základové konštrukcie

296,700

8	M	274351239	Štrk netriedený - podsyp pod zvodové potrubie, hr. 150 mm	m3	5,000	42,430	212,150	
9	K	100004101	Uloženie sypaniny z hornín 1 až 4 bez zhutnenia, pri hr. nezhutnenej vrstvy do 600 mm	m3	5,000	3,410	17,050	
10	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	30,000	2,250	67,500	

D4 8 - Rúrové vedenie

1 631,220

11	M	7221308031	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 125 mm	m	46,000	3,630	166,980	
12	K	1152015015	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200 - uloženie na podsyp	m	46,000	3,440	158,240	
13	M	7221308031.1	PVC-U kanalizačné potrubie, hladké, s hrdlom 160 mm	m	2,000	5,620	11,240	
14	K	1152015015.1	Montáž zvodového potrubia menovitej svetlosti do DN 200- uloženie na podsyp	m	2,000	3,630	7,260	
15	M	7221308450	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, odbočky, koléná, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 40% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	68,700	68,700	
16	M	7221308185	Filtračno usadzovacia šachta Ekodren 400mm	ks	1,000	406,800	406,800	
17	K	1152015350	Osadenie kanalizačnej šachty, do hĺbky 2,5 m, vrátane pripojenia zvodových potrubí a preplachu, filtračného koša	kpl	1,000	12,000	12,000	
			Vsakovacia šachta 300 x 1000 mm	kpl	1,000	800,000	800,000	nahradené zmena dažďovej kanalizácie
18	M	7221551515	Vsakovací systém Ekodren, bloky DB60, vrátane osadenia, geotextílie, odvetrania (12ks, rozmery 1,2x1,8x1,2m)	kpl	0,000	583,920	0,000	nedodané zmena dažďovej kanalizácie
19	M	7221551650	Vsakovací systém Ekodren - relokácia existujúceho systému (upresnenie pri realizácii)	kpl	0,000	660,000	0,000	nedodané zmena dažďovej kanalizácie

D5 9 - Ostatné konštrukcie a práce búracie

505,370

20	K	722131955	Oprava kanalizačného potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia do DN125 - PVC-PVC (v zemi)	ks	1,000	50,970	50,970	
21	K	722131944	Oprava kanalizačného potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia do DN110 - PVC-PVC	ks	1,000	45,000	45,000	
22	K	722131943	Oprava kanalizačného potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia do DN75 - PVC-PVC	ks	2,000	40,000	80,000	
23	K	722131936	Oprava vodovodného potrubia - prepojenie doterajšieho potrubia do DN 50 (pozink)	ks	8,000	23,770	190,160	
24	K	960111221	Búranie konštrukcií z dielcov prefabrikovaných betónových a železobetónových, murovaných - búranie otvoru v konštrukcii, plocha max 0,1m2, hr. Do 300mm	ks	18,000	3,270	58,860	
25	K	979082212	Vodorovná doprava sutiny s naložením a so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	2,000	5,680	11,360	
26	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,000	10,010	20,020	
27	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	km	5,000	3,200	16,000	
28	K	979081199	Poplatok za skládku	t	2,000	16,500	33,000	

D6 99 - Presun hmôt HSV

204,750

29	K	998011001	Presun hmôt HSV, pre občianske budovy, JKSO 801	%	32,500	6,300	204,750	
----	---	-----------	---	---	--------	-------	---------	--

D7 PSV - Práce a dodávky PSV

4 911,787

D8 721 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

2 474,635

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
30	M	7221308031.2	Plasthlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 15	m	32,000	13,250	424,000	
31	K	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	32,000	2,680	85,760	
32	M	7221308031.3	Plasthlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 20	m	17,000	13,550	230,350	
33	K	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	17,000	2,950	50,150	
34	M	7221308031.4	Plasthlinikové vodovodné potrubie, max 10 bar, DN 25	m	5,000	15,230	76,150	
35	K	230180052	Montáž potrubia z plast - hliníkových rúr, do DN 50, vrátane fittingov	m	5,000	3,120	15,600	
36	M	7221308449	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, fittingy, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 70% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	258,750	258,750	
37	M	7221308035	Potrubné závesy pre uloženie vodovodného potrubia, do DN 150 - počet a cenu/bm upresniť podľa zvoleného výrobcu	m	32,000	8,970	287,040	
38	K	7712411135	Montáž armatúry na vodovodné potrubie - závesy potrubia	m	32,000	6,870	219,840	
39	M	7221308035.1	Oceľové pozinkované vodovodné potrubie, DN 25	m	1,000	13,650	13,650	
40	K	230180055	Montáž potrubia z oceľových bezšvových rúr, zvaraním	m	1,000	12,000	12,000	
41	M	7221308449.1	Pomocný materiál oceľové pozinkované bezšvové potrubie- pripojovacie armatúry, fittingy, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 40% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	7,370	7,370	
42	M	7221308754	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 15, max 16bar	ks	3,000	24,810	74,430	
43	M	7221308754.1	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 20, max 16bar	ks	3,000	30,250	90,750	
44	M	7221308754.2	Uzatvárací ventil pre pitnú vodu, DN 25, max 16bar	ks	2,000	38,860	77,720	
45	M	7221308795	Vypúšťací ventil pre pitnú vodu, DN 15	ks	8,000	5,210	41,680	
46	K	230180052.1	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - UV do DN 50	ks	15,000	5,210	78,150	
47	M	7221308745	Kontrolovateľný spätný ventil EA RV 277, DN 25	ks	1,000	56,240	56,240	
48	K	230180052.2	Montáž armatúry závitovej, 2 závit - do DN 50	ks	1,000	5,210	5,210	
49	M	7221308745.1	Rohový ventil 1/2"x 3/8"	ks	10,000	7,890	78,900	
50	M	7221308749	Rohový ventil 1/2"x 1/2"	ks	3,000	7,580	22,740	
51	K	230180051	Montáž armatúry závitovej, 1 závit - do DN 50	ks	13,000	2,260	29,380	
52	K	230230016	Hlavná tlaková skúška - STN 38 6413	m	55,000	3,240	178,200	
53	K	230230076	Čistenie potrubí PN 38 6416 do DN 200	m	55,000	0,500	27,500	
54	K	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	22,500	1,470	33,075	
D D9 722 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							827,467	
55	M	7221308031.5	PP-HT kanalizačné potrubie, 50 mm	m	12,000	1,520	18,240	
56	K	115201501	Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	m	12,000	5,210	62,520	
57	M	7221308031.6	PP-HT kanalizačné potrubie, 75 mm	m	10,000	2,460	24,600	
58	K	115201501	Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	m	10,000	5,210	52,100	
59	M	7221308031.7	PP-HT kanalizačné potrubie, 110 mm	m	7,000	4,950	34,650	
60	K	115201501	Montáž odpadového pripojovacieho potrubia menovitej svetlosti do DN 150	m	7,000	5,210	36,470	
61	M	7221308035.2	Potrubné závesy pre uloženie potrubia do 125 mm - počet upresniť podľa zvoleného výrobcu	m	10,000	6,640	66,400	
62	K	7712411135.1	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - závesy potrubia	m	10,000	5,090	50,900	
63	M	7221308450	Pomocný materiál - pripojovacie armatúry, odbočky, kolená, redukcie - upresnenie pri realizácii dodávateľom, momentálne cca 40% z ceny montáže a dodávky materiálu potrubných rozvodov	kpl	1,000	102,350	102,350	
64	M	7221308499	Lapač střešných naplavenín HL600 DN110 s klbom, zachytávacím košíkom, nezamrzajúcou protizápachovou klapkou, čistiacim krytom a pasentnými krúžkami	ks	2,000	64,210	128,420	
65	K	7712411155	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - terasový vpust, vrátane úpravy povrchov, HL600	ks	2,000	20,090	40,180	
66	M	7221308554	Kanalizačná zátk, 50mm, vrátane osadenia	ks	3,000	0,900	2,700	
67	M	7221308478	Prívzdušňovacia hlavica HL905	ks	1,000	86,930	86,930	
68	K	7712411155.1	Montáž armatúry na kanalizačné potrubie - HL905	ks	1,000	17,410	17,410	
69	K	230230087	Skúška pevnosti a tesnosti potrubia + preplach (vrátane existujúcich potrubí)	m	40,000	1,820	72,800	
70	K	9987631023	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 12 m	%	20,950	1,470	30,797	
D D10 713 - Zdravotechnika - izolácie tepelné, akustické							1 158,910	
71	M	7221308045	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN15 (napr. Tubolit DG)	m	28,000	0,790	22,120	
72	K	7712411135.2	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	28,000	2,540	71,120	
73	M	7221308045.1	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN20 (napr. Tubolit DG)	m	7,000	0,850	5,950	
74	K	7712411135.2	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	7,000	2,540	17,780	
75	M	7221308048	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 18x20 mm (napr. Tubolit DG)	m	8,000	1,370	10,960	
76	K	7712411135.2	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	8,000	2,540	20,320	
77	M	7221308045.2	Tepelná izolácia potrubia, penový polyetylén, uzavretá bunková štruktúra, hr. 13 mm, DN25 (napr. Tubolit DG)	m	4,000	0,970	3,880	
78	K	7712411135.2	Montáž tepelnej izolácie potrubia, penový polyetylén, priemer do 90 mm	m	4,000	2,540	10,160	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
79	M	7221308354	Izolačná protipožiarna páska Hilti CP 648 E - upresnenie pri realizácii	ks	1,000	808,350	808,350	
80	K	7712411471	Montáž protipožiarnej manžety, bandáže, utesnenie	ks	1,000	12,000	12,000	
81	M	7221304417	Požiarny izolačný tmel Hilti CP 611A - upresnenie pri realizácii	ks	5,000	26,640	133,200	
82	K	7712417419	Aplikácia požiarneho tmelu	kpl	5,000	4,500	22,500	
83	K	9987631023.1	Presun hmôt pre tepelné izolácie v objektoch výšky do 12 m	%	11,000	1,870	20,570	
D D11			722 - Zdravotechnika - zariadenie predmety				450,775	
84	M	725119799	Hadicový navijak s tvarovo stálou hadicou, DN 25/30 m	ks	1,000	386,480	386,480	
85	K	725319132	Montáž hadicového navijaka	ks	1,000	46,870	46,870	
86	K	9987631023.2	Presun hmôt pre zariadenie predmety výšky do 12 m	%	2,500	6,970	17,425	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michaela Blašková

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2020

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

25 133,81

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

25 133,81

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	25 133,81	20,00%	5 026,76

Cena s DPH

v EUR

30 160,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Pristavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

03 - Vzduchotechnika

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Dátum:

10.07.2020

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michaela
Blašková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

25 133,81

D1 - Zariadenie č.1

12 282,63

D2 - Zariadenie č.2

12 851,18

2) Ostatné náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

25 133,81

ROZPOČET

Stavba: Príslavca jedálne a stavebné úpravy základnej školy
 Objekt: 03 - Vzduchotechnika
 Miesto: Obec Rovinka
 Objednávateľ: FAGUS SK
 Zhotoviteľ:

Dátum: 10.07.2020
 Projektant: JFcon, s.r.o.
 Spracovateľ: Ing. Michaela Blašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
							25 133,810	
Náklady z rozpočtu							12 282,628	
D	D1		Zariadenie č.1					
0	K	Pol27	Odvodný ventilátor (napr. CAB 400 RE) - Qo: 2500m3/h / 300Pa	kpl	1,000	2 192,426	2 192,426	
0	K	Pol28	Rýchlopínacia spojka VBM 400	ks	2,000	25,073	50,146	
0	K	Pol29	Regulátor výkonu REB 5	kpl	1,000	472,935	472,935	
0	K	Pol30	Spätná klapka RSK 400	kpl	1,000	88,725	88,725	
0	K	Pol31	Prekáblovanie ovládania	kpl	1,000	271,426	271,426	
0	K	Pol32	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-800x400-RAL	kpl	1,000	302,993	302,993	
0	K	Pol33	Protidážďová žalúzia PZ-ZN-800x400-1000-2	kpl	1,000	660,617	660,617	
0	K	Pol34	Timič hluku THP-20-800x125-R1-RAL...	ks	2,000	199,861	399,722	
0	K	Pol35	Odvodná výustka NOVA-A-1-1-1025x125-R1-RAL...	ks	2,000	199,861	399,722	
0	K	Pol36	Ručná regulačná klapka MSK-250	kpl	1,000	69,432	69,432	
0	K	Pol36	Digestor hrezový 1100x1000x400 s osvetlením bez spoečov ľuku, nástenný	kpl	0,000	3 830,210	0,000	nedodané
0	K	Pol37	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 2400mm (50% tv.)	bm	2,000	613,683	1 227,366	do dané v rámci gastrozariadení
0	K	Pol38	VZT potrubie štvorhranné do obvodu 1630mm (30% tv.)	bm	8,000	550,638	4 405,104	
0	K	Pol39	VZT potrubie kruhové SPIRO 250 (30% tv.)	bm	4,000	422,934	1 691,736	
0	K	Pol39	VZT výkonová skúška	kpl	1,000	450,000	450,000	
							12 851,182	
D	D2		Zariadenie č.2					
0	K	Pol40	Vonkajšia/vnútrošná klimatizačná jednotka (napr. ADYG 36 LMTA/ASYG 36 LMTA) - Qch: 10,0kW, Qel: 3,97kW / 230V TOSHIBA RAY-RM1101KRTP-	kpl	0,000	5 509,550	0,000	nedodané zmena klimatizácie, požiadavka investora
	K	Pol41	Vonkajšia/vnútrošná klimatizačná jednotka Qch: 6,7kW, Qel: 2,97kW / 230V TOSHIBA RM1101KRTP	kpl	3,000	3 630,000	10 890,000	nahradené zmena klimatizácie, požiadavka investora
0	K	Pol41	Konzola pre inštaláciu vonkajšej jednotky	kpl	0,000	233,604	0,000	nedodané zmena klimatizácie, požiadavka investora
		Pol42	Konzola pre inštaláciu vonkajšej jednotky	kpl	1,000	300,000	300,000	nahradené zmena klimatizácie, požiadavka investora
0	K	Pol42	Cu rebojovacie potrubie	bm	10,000	84,542	845,420	
0	K	Pol43	Potrubie pre odvod kondenzátu	bm	10,000	35,597	355,970	
0	K	Pol44	Spojovací, tesniaci a montážny materiál	kpl	1,000	150,792	150,792	
			Montážne mechanizmy	kpl	1,000			
0	K	Pol46	Montážne mechanizmy	kpl	1,000	309,000	309,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

04 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

Projektant:

JFcon, s.r.o.

Spracovateľ:

Ing. Michaela Blašková

Poznámka:

KS:

Dátum:

10.07.2020

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

7 046,34

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

7 046,34

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	7 046,34	20,00%	1 409,27

Cena s DPH

v EUR

8 455,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



ECNÝ ÚRAD
vná 350/95
41 Rovinka



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: **04 - Vykurovanie**

Miesto:

Objednávateľ: Obec Rovinka

Zhotoviteľ: FAGUS SK

Dátum: 10.07.2020

Projektant: JFcon, s.r.o.

Spracovateľ: Ing. Michaela
Blašková

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	7 046,34
------------------------------	-----------------

2) Ostatné náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	7 046,34
--	-----------------

ROZPOČET

Stavba: Pristavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy
 Objekt: 04 - Vykurovanie

Miesto:
 Objednávateľ: Obec Rovinka
 Zhotoviteľ: FAGUS SK

Dátum: 10.07.2020
 Projektant: JFcon, s.r.o.
 Spracovateľ: Ing. Michaela Blašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

7 046,340

1	K	Pol4	Trojcestný zmiešavací ventil ESBE - Servoponon ESRE	ks	1,000	306,750	306,750
2	K	Pol5	Teplovodné obehové čerpadlo s elektronickým riadením otáčok GRUNDFOS ALPHA2 25-40, Q = ... m3/h, p=... kPa, N = ... W / ... V	ks	1,000	260,870	260,870
3	K	Pol6	Plniaci a vypúšťací kohút	ks	4,000	7,150	28,600
4	K	Pol7	Guľový uzatvárací ventil závitový 5/4"	ks	2,000	23,660	47,320
5	K	Pol8	Teplomer rohový v ochrannom púzdre typ 160, prevedenie B	ks	3,000	29,120	87,360
6	K	Pol9	Filter závitový 5/4"	ks	1,000	16,460	16,460
7	K	Pol10	Spatná klapka závitová 5/4"	ks	1,000	16,000	16,000
8	K	Pol11	Panelové oceľové vykurovacie teleso KORAD 22 K 600/1800	ks	1,000	265,000	265,000
9	K	Pol12	Panelové oceľové vykurovacie teleso KORAD 22 VKP 600/900	ks	10,000	201,140	2 011,400
10	K	Pol13	Panelové oceľové vykurovacie teleso KORAD 22 K / 600/1400	ks	1,000	222,180	222,180
11	K	Pol14	Panelové oceľové vykurovacie teleso KORAD 22 VKP 500/1800 - Demontáž VT	ks	1,000	19,500	19,500
12	K	Pol15	Priama pripojovacia armatúra pre vykurovacie telesá typ ventil kompaktný DN15 (HERZ 3000)	ks	10,000	29,710	297,100
13	K	Pol16	HERZ RL-5 priamy DN 15 - ventil do spiatočky doskového telesa	ks	2,000	16,750	33,500
14	K	Pol17	HERZ TS-98-V priamy DN 15 - termostatický ventil do privodu doskového telesa	ks	2,000	21,940	43,880
15	K	Pol18	Termostatická hlavica HERZ HERCULES v masívnom prevedení s nulovou polohou pre doskové telesá	ks	12,000	40,790	489,480
16	K	Pol19	Odvzdušňovací ventil pre vykurovacie telesá	sub.	12,000	3,650	43,800
17	K	Pol20	Automatický odvzdušňovací ventil	ks	4,000	14,660	58,640
18	K	Pol21	Potrubiá uhlíková oceľ - Rúrka U.O. 15x1,2	m	15,000	13,220	198,300
19	K	Pol22	Potrubiá uhlíková oceľ - Rúrka U.O. 18x1,2	m	40,000	14,080	563,200
20	K	Pol23	Potrubiá uhlíková oceľ - Rúrka U.O. 22x1,5	m	20,000	15,350	307,000
21	K	Pol24	Potrubiá uhlíková oceľ - Rúrka U.O. 28x1,5	m	15,000	18,440	276,600
22	K	Pol25	Potrubiá uhlíková oceľ - Rúrka U.O. 35x1,5	m	65,000	20,260	1 316,900
23	K	Pol26	Tepelná izolácia - penový polyetylén potrubia hlavných rozvodov - hr. 20 mm; d = 35 mm	m	30,000	4,550	136,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

05 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

10.07.2020

Objednávateľ:

Obec Rovinka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JFcon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michaela Blašková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

7 729,76

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

7 729,76

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

7 729,76

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 545,95

Cena s DPH

v EUR

9 275,71

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy
 Objekt: **05 - Elektroinštalácia**

Miesto:
 Objednávateľ: Obec Rovinka
 Zhotoviteľ: FAGUS SK

Dátum: 10.07.2020
 Projektant: JFcon, s.r.o.
 Spracovateľ: Ing. Michaela Blašková

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
-------------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	7 729,76
LPS - Bleskozvod	1 785,65
PSV - Elektroinštalácia	5 434,11
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	510,00

2) Ostatné náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **7 729,76**

ROZPOČET

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy
 Objekt: **05 - Elektroinštalácia**

Miesto:
 Objednávateľ: Obec Rovinka
 Zhotoviteľ: FAGUS SK

Dátum: 10.07.2020
 Projektant: JFcon, s.r.o.
 Spracovateľ: Ing. Michaela Blašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu **7 729,760**

LPS Bleskozvod **1 785,650**

1	K	5019345	5052 DIN 30X3.5 - Pásovina- FT, balenie 30 m	M	74,000	1,550	114,700	
16	M	50193451	5052 DIN 30X3.5 - Pásovina- FT, balenie 30 m	M	74,000	1,330	98,420	
2	K	5313015	250 A-FT - Priecna svorka	KS	33,000	1,550	51,150	
17	M	53130151	250 A-FT - Priecna svorka	KS	33,000	4,200	138,600	
3	K	5314534	255 A-FL30 FT - Križová spojka	KS	24,000	1,550	37,200	
18	M	53141534	255 A-FL30 FT - Križová spojka	KS	24,000	2,400	57,600	
4	K	5336309	233 8 - Rozpojovací dielec	KS	8,000	2,580	20,640	
19	M	53361309	233 8 - Rozpojovací dielec	KS	8,000	3,720	29,760	
5	K	5021162	RD 10-PVC - Kruhový vodič	M	20,000	1,030	20,600	
20	M	50211162	RD 10-PVC - Kruhový vodič	M	20,000	8,370	167,400	
6	K	5021286	RD 8-ALU - Kruhový vodič	M	56,000	1,030	57,680	
21	M	50211286	RD 8-ALU - Kruhový vodič	M	56,000	5,010	280,560	
7	K	5218700	165 MBG-8-10 - Strešné držiaky vedenia	KS	44,000	3,090	135,960	
22	M	52181700	165 MBG-8-10 - Strešné držiaky vedenia	KS	44,000	1,930	84,920	
8	K	5218882	165 MBG UH - Adaptér na strešný držiak	KS	44,000	1,550	68,200	
23	M	52181882	165 MBG UH - Adaptér na strešný držiak	KS	44,000	0,400	17,600	
9	K	5207460	177 30 M8 - Držiak vedenia	KS	44,000	2,580	113,520	
24	M	52071460	177 30 M8 - Držiak vedenia	KS	44,000	0,520	22,880	
10	K	5229960	113 Z8-10 - Držiak vedenia	KS	12,000	2,580	30,960	
25	M	52291960	113 Z8-10 - Držiak vedenia	KS	12,000	1,810	21,720	
11	K	5311705	249 B ST - Rýchlospojka Vario	KS	6,000	1,550	9,300	
26	M	53111705	249 B ST - Rýchlospojka Vario	KS	6,000	2,250	13,500	
12	K	5304270	5002 N-VA - Prepojovacia svorka	KS	4,000	1,550	6,200	
27	M	53041270	5002 N-VA - Prepojovacia svorka	KS	4,000	30,520	122,080	
13	K	3049256	311 N-ALU 8-10 - Ciselný štítok	KS	4,000	0,620	2,480	
28	M	30491256	311 N-ALU 8-10 - Ciselný štítok	KS	4,000	2,240	8,960	
14	K	5403308	F-FIX-JUNIOR - Podstavec	KS	2,000	8,760	17,520	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
29	M	54031308	F-FIX-JUNIOR - Podstavec	KS	2,000	11,440	22,880	
15	K	2360055	356 50 - Antikorózna páska	KS	1,000	2,580	2,580	
30	M	23601055	356 50 - Antikorózna páska	KS	1,000	10,080	10,080	
D PSV Elektroinštalácia							5 434,110	
76	K	16165165	REPRODUKTOR EN/ PBC6T EN/CE, STROPNÝ, 100V/6-3-1,5-0,75-0,25W	ks	0,000	15,450	0,000	nedodané požiadavka investora
77	M	498495165	REPRODUKTOR EN/ PBC6T EN/CE, STROPNÝ 100V/6-3-1,5-0,75-0,25W	ks	0,000	79,800	0,000	nedodané požiadavka investora
78	M	465466	NÚDZOVÉ SVIETIDLO - ONTEC G E1B 301 M AT	ks	1,000	117,410	117,410	
31	K	210110001	Montáž jednopólového spínača nástenného, radenie 1, IP44, 16A	ks	3,000	2,580	7,740	
32	M	3450201320	Jednopólový spínač nástenný, radenie1, IP44, 16A	ks	3,000	6,910	20,730	
63	K	516561561199	Montáž trojpólový spínač 16A 400V	ks	2,000	13,910	27,820	
60	M	34502016156156	Trojpoľový spínač 16A 400V	ks	2,000	22,090	44,180	
61	K	561561561199	Montáž trojpólový spínač 25A 400V	ks	1,000	13,910	13,910	
62	M	3450154652016156156	Trojpoľový spínač 25A 400V	ks	1,000	32,560	32,560	
33	K	210111002	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z, IP2XC	ks	9,000	3,610	32,490	
34	M	3450334600	Zásuvka domová vstavaná 16 A, 230V, TN-S, vrátane zapojenia vyhotovenie 2P + Z IP2XC	ks	9,000	5,880	52,920	
49	K	3450204890	Montáž 1 rámčeka, horizontálny, biely	ks	1,000	0,520	0,520	
50	M	K0140	1 rámček, horizontálny biely	ks	1,000	0,760	0,760	
51	K	345020489011	Montáž 2 rámčeka, vertikálny, biely	ks	4,000	0,520	2,080	
52	M	K014	2 rámček, vertikálny biely	ks	4,000	1,580	6,320	
65	K	316545020489011	Montáž 3 rámčeka, horizontálny, biely	ks	1,000	0,520	0,520	
64	M	K014195498	3 rámček, horizontálny, biely	ks	1,000	2,660	2,660	
68	K	210220030	Ekvipotenciálna svorkovnica	ks	1,000	6,180	6,180	
69	M	3410301600	Svorkovnica ekvipotencionálna	ks	1,000	8,560	8,560	
53	K	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ HFX 25, uložená pevne	m	150,000	0,930	139,500	
54	M	3450509900	I-Spojka HM 25	ks	15,000	0,320	4,800	
55	M	3450710300	Rúrka HFX 25	ks	150,000	0,440	66,000	
35	K	210881015	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne NHXH 0,6/1,0 kV 2x1,5	m	5,000	0,930	4,650	
36	M	3410350858	N2XH 2x1,5 Nehorľavý kábel s funkčnosťou E60	m	5,000	0,800	4,000	
39	K	210881022	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	300,000	0,930	279,000	
40	M	3410350865	N2XH 3x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	300,000	0,910	273,000	
41	K	210881047	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	250,000	1,030	257,500	
42	M	3410350890	N2XH 5x2,5 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	250,000	1,420	355,000	
45	K	210881049	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	30,000	1,550	46,500	
46	M	3410350892	N2XH 5x6 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	30,000	3,170	95,100	
67	K	210881049165	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x25	m	50,000	2,580	129,000	
66	M	3410165350892	N2XH 5x25 Nehorľavý kábel bez funkčnosti VDE	m	50,000	12,140	607,000	
70	K	25646541060061	Kábel H07Z-K (B2ca- s1, d1, a1) 25 Z.Ž	m	50,000	1,030	51,500	
71	M	3410165651350555	Kábel H07Z-K (B2ca- s1, d1, a1) 25 Z.Ž	m	50,000	2,420	121,000	
75	K	11656216515	JE-H(ST)H FE180/E60 4x2x0.8	m	50,000	1,030	51,500	
74	M	16216515	JE-H(ST)H FE180/E60 4x2x0.8	m	50,000	2,090	104,500	
79	K	656645498	Rozvádzač s výzbrojou a montážou-odhad , treba dodať výkres	kpl	1,000	726,000	726,000	
57	K	973031851	Vytvorenie kapsy pre prístrojové krabice v nepálených tehľách (Ytong, Porfix, ...) veľkosti do d 100 mm hĺbky do 50 mm	ks	15,000	2,780	41,700	
58	K	974032830	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z plných pálených tehál hĺbky 2 cm, šírky 4 cm -0,00144t	m	550,000	3,090	1 699,500	
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							510,000	
72	K	00100003145	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie	ks	1,000	360,000	360,000	
	K	00100003146	Inžinierska činnosť - meranie intenzity osvetlenia	ks	1,000	100,000	100,000	doplnené požiadavka investora
73	K	001000031458888	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia-ručné zakreslenie zmien červenou fixkou	ks	1,000	50,000	50,000	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt:

SO 02 - Bezbariérová rampa

JKSO:

Miesto: k.ú. Rovinka

KS:

Dátum: 31. 3. 2020

Objednávateľ:

Obec Rovinka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FAGUS SK

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

JFcon, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Ing. Michaela Blašková

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 383,47

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
4 915,79

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
983,16

Cena s DPH

v EUR

13 366,63

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



OBECNÝ ÚRAD
Hlavná 150/95
31. 3. 2020



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: **SO 02 - Bezbariérová rampa**

Miesto: k.ú. Rovinka
Objednávateľ: Obec Rovinka
Zhotoviteľ: FAGUS SK

Dátum: 31. 3. 2020
Projektant: JFcon, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Michaela Blašková

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 12 383,47

HSV - Práce a dodávky HSV 4 900,68

1 - Zemné práce	353,96
2 - Zakladanie	3 238,49
4 - Vodorovné konštrukcie	299,34
5 - Komunikácie	94,80
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	174,71
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	28,64
99 - Presun hmôt HSV	710,75

PSV - Práce a dodávky PSV 7 482,79

767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 888,01
777 - Podlahy syntetické	1 594,78

ROZPOČET

Stavba: Prístavba jedálne a stavebné úpravy základnej školy

Objekt: **SO 02 - Bezbariérová rampa**

Miesto: k.ú. Rovinka
Objednávateľ: Obec Rovinka
Zhotoviteľ: FAGUS SK

Dátum: 31. 3. 2020
Projektant: JFcon, s.r.o.
Spracovateľ: Ing. Michaela Blašková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	----------------

Náklady z rozpočtu 12 383,474

D HSV Práce a dodávky HSV 4 900,683

D 1 Zemné práce 353,960

13	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	11,091	7,890	87,508	
14	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	11,091	0,740	8,207	
15	K	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,003	19,000	152,057	
16	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,003	2,460	19,687	
17	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,178	3,540	60,810	
18	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,178	1,200	20,614	
19	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,660	0,000	nedodané
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamienky (17 05) ostatné	t	0,000	16,500	0,000	nedodané
33	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	1,916	2,650	5,077	

D 2 Zakladanie 3 238,485

32	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	14,245	39,750	566,239	
8	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	3,785	106,440	402,875	
12	K	311321822	Priplatok za pohľadový betón	m2	7,328	15,000	109,920	
10	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	7,328	7,640	55,986	
11	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	7,328	1,610	11,798	
9	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	0,303	1 332,440	403,729	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]	Cenová sústava	
2	K	274271300	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 20/25 hr. 150 mm	m3	4,258	148,160	630,865		
3	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,213	1 347,530	287,024		
1	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	8,003	96,220	770,049		
D		4	Vodorovné konštrukcie				299,340		
4	K	417321616	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,729	112,640	82,115		
6	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	9,714	6,160	59,838		
7	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	9,714	2,130	20,691		
5	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,087	1 332,320	115,912		
27	K	457572214	Filtračné vrstvy so zhut. do 10 pojaz./m3, z kam. ľaž. hrubého, zrnit.od 16-63 do 32-63mm bez úpravy - okapový chodník	m3	0,636	32,680	20,784		
D		5	Komunikácie				94,797		
22	K	564760211	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	3,075	6,290	19,342		
23	K	596911161	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších: hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	3,075	11,050	33,979	doplnené	projektované, ale nerozpočítované
24	M	59246008500	Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, sivá	m2	3,383	12,260	41,476	doplnené	projektované, ale nerozpočítované
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				174,712		
30	K	622460241	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm	m2	15,970	5,140	82,086		
31	K	622460251	Vonkajšia omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	15,970	5,800	92,626		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				28,641		
25	K	916531112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	4,100	5,400	22,140	doplnené	projektované, ale nerozpočítované
26	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	4,141	1,570	6,501	doplnené	projektované, ale nerozpočítované
D		99	Presun hmôt HSV				710,748		
36	K	998012021	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. monolit. betónová výšky do 6 m	t	71,648	9,920	710,748		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				7 482,791		
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 888,012		
28	K	767230035	Montáž zábradlia nerezové, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	31,940	6,500	0,000	rozpočet	vyššia výmera ako projektovaná
29	M	553520001300	Zábradlie nerezové, vertikálne a horizontálne výplň nerez, madlo kruhové, výška 9500 mm, kotvenie bočné	m	31,940	130,000	0,000	rozpočet	vyššia výmera ako projektovaná
		767230035	Montáž zábradlia nerezové, výplň rebrovanie, kotvenie zboku	m	43,040	6,500	279,760	skutočnosť	vyššia výmera ako projektovaná
		553520001300	Zábradlie nerezové, vertikálne a horizontálne výplň nerez, madlo kruhové, výška 9500 mm, kotvenie bočné	m	43,040	130,000	5 595,200	skutočnosť	vyššia výmera ako projektovaná
35	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,438	29,800	13,052		
D		777	Podlahy syntetické				1 594,779		
21	K	777511015	Epoxidová samonivelačná stierka Sikafloor 264, penetračný náter, stierka hr. 3 mm s kremičitým pieskom	m2	25,230	58,500	0,000	rozpočet	vyššia výmera ako projektovaná
			Epoxidová samonivelačná stierka Sikafloor 264, penetračný náter, stierka hr. 3 mm s kremičitým pieskom	m2	27,226	58,500	1 592,721	skutočnosť	vyššia výmera ako projektovaná
34	K	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	t	0,155	13,280	2,058		