

Zmluva

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

Článok 1.**Zmluvné strany****Objednávateľ:**

Názov organizácie: Obec Rovinka
 Sídlo organizácie: Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
 IČO: 00305057
 DIČ: 2020362036
 IČ DPH: nie je platiteľ DPH
 Banka: Všeobecná úverová banka, a.s.
 IBAN: SK61 0200 0000 0000 2472 2112
 Zastúpenie: Milan Kubeš, starosta obce **ZVO**)
 Zodpovedná osoba: Ing. Tomáš Káčer, prednosta Obecného úradu Rovinka
 Tel.: 02/45985218
 E-mail: kubes@obecrovinka.sk, kacer@obecrovinka.sk
 Web stránka: www.obecrovinka.sk
 Právna forma: obec
 (ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)

Názov: EKOSTAV – ROVINKA spol. s r.o.
 Sídlo: Sadová 206, 900 41 Rovinka
 Zastúpený: Michal Šelc, konateľ
 IČO: 35903988
 DIČ: 2021901574
 IČ DPH: SK2021901574
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
 IBAN: SK89 0200 0000 0019 2090 8454
 Tel.: 0905 531 811
 E-mail zodpovednej kontaktnej osoby: selc.michal@gmail.com
 E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby: selc.michal@gmail.com
 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 33490/B
 (ďalej len „zhotoviteľ“)

Preambula

1. Výhodiskovým podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy č. 709/2021 na zabezpečenie zákazky na stavebné práce – **Výstavba garáže hasičskej techniky** (ďalej „zmluva“) je ponuka úspešného uchádzača/zhotoviteľa, predložená verejnému obstarávateľovi/objednávateľovi vo verejnom obstarávaní podľa podmienok a opisu predmetu zákazky a požiadaviek na predmet zákazky, uvedených vo Výzve na predkladanie cenových ponúk na zákazku s nízkou hodnotou „**Výstavba garáže hasičskej techniky**“ zadávanej postupom podľa § 117 a súvisiace zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“).

2. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu tejto zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepristúpiť k podpísaniu zmluvy a to bez finančných nárokov všetkých strán a ďalej postupovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní aj v nadväznosti na ustanovenia § 57 ZVO.

Článok 2.

Predmet zmluvy

- 2.1 Predmetom zmluvy je realizácia diela/stavebných prác pod názvom **Výstavba garáže hasičskej techniky** a to na základe projektovej dokumentácie spracovanej Ing. Jozef Janík - Janss, 1. mája 1160/38, 020 01 Púchov (ďalej „projektová dokumentácia“ alebo „projekt“), ktorá je súčasťou súťažných podkladov, kapitoly B.1 – Opis predmetu zákazky a prílohou č. 4 tejto zmluvy tak, aby bola stavba užívateľsky schopná (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Predmetom zákazky je zbúranie časti existujúcej budovy skladu a výstavba garáže hasičskej techniky. Užívateľom bude Dobrovoľný hasičský zbor Obce Rovinka.
- 2.3 Plánovaná výstavba si vyžaduje zbúranie časti existujúcej budovy skladu a vybudovanie nových spevnených plôch, ktoré budú nadväzovať na existujúce spevnené plochy areálu a miestnu komunikáciu. V súčasnosti má priestor parciel a objektov funkciu zázemia pre zabezpečenie technických služieb v obci, ktorých prevádzka musí byť rešpektovaná aj počas výstavby.
- 2.4 Požiadavky na podmienené a vyvolané investície:
- Zbúranie časti existujúcej budovy skladu
 - Vybudovanie nových spevnených plôch
 - Vybudovanie inžinierskych sietí
 - Ochrana existujúcich sietí
- 2.5 Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Projektovej dokumentácii, ktorá je prílohou č. 4 tejto výzvy.
- 2.6 Predmet zmluvy a všetky súvisiace práce a služby výslovne neuvedené v opise predmetu zmluvy ale ktoré súvisia s plnením predmetu zmluvy tak, ako sa to obvykle očakáva, budú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
- 2.7 Súčasťou ceny predmetu zmluvy sú všetky náklady priamo aj nepriamo súvisiace s predmetom zmluvy (doprava na miesto dodania, balné a všetky ostatné súvisiace náklady s uskutočnením predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy).
- 2.8 Objednávateľ vyžaduje spracovanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela. Bez súhlasu objednávateľa alebo stavebného dozoru nesmie byť zakrytá žiadna časť diela.
- 2.9 Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa rozvrh prác a dodávok – plán organizácie výstavby (vecný a časový harmonogram). Vecný a časový harmonogram je prílohou zmluvy č. 2.
- 2.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční:
- 2.10.1 v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve
- 2.10.2 v súlade s projektovou dokumentáciou, poskytnutou ako súčasť súťažných podkladov

- 2.10.3 v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby (výkazu výmer), ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu a špecifikácií, ktoré sú jeho súčasťou.
- 2.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 2.12 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za neho dohodnutú cenu.
- 2.13 Odovzdanie a prebratie predmetu zmluvy podľa tohto článku zmluvy bude realizované na základe dodacieho listu/dodacích listov, preberacieho protokolu/preberacích protokolov, kde budú uvedené základné údaje o zhotovení diela, ktoré musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. Spolu s dodacími listami a preberacím protokolom zhotoviteľ pri odovzdaní a preberaní predmetu zmluvy, po jeho úplnom ukončení, odovzdá, v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v platnom znení **plán užívania predmetu zmluvy** ako verejnej práce, ktorý bude spracovaný za účelom toho, aby počas užívania predmetu zmluvy nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo jeho poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu; plán užívania bude obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv.
- 2.14 **Všeobecné technické požiadavky na realizáciu predmetu zmluvy:** všetky materiály, vybavenie, stroje a zariadenia zabudované a použité v stavbe budú v súlade s § 47 Stavebného zákona, budú mať atest o štátnych skúškach resp. iné predpísané certifikáty.
- 2.15 Predmet zmluvy sa realizuje plne v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany životného prostredia, realizácia stavebných prác nemá negatívny vplyv na životné prostredie.
- 2.16 Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo v súlade s ustanoveniami Zmluvy o Dielo s projektovou dokumentáciou a odstrániť na Dielo akékoľvek vady. Súčasťou predmetu plnenia Zhotoviteľa sú okrem iného aj všetky prípravné práce a administratívne úkony potrebné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela, výkopové práce, dodanie a preprava materiálu na vykonanie Diela v zodpovedajúcej kvalite a zhodnotenie, resp. zneškodnenie všetkých odpadov v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy a v súlade s platnou právnou legislatívou na úseku odpadového hospodárstva.
- 2.17 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý splniť predmet Zmluvy o Dielo za dodržania podmienok dohodnutých v Zmluve o Dielo.
- 2.18 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si súťažné podklady verejného obstarávania prečítal, ich obsahu porozumel a na základe projektovej dokumentácie, požiadaviek Objednávateľa je schopný zrealizovať a riadne a včas zhotoviť Dielo v súlade s podmienkami Zmluvy o Dielo k spokojnosti Objednávateľa.
- 2.19 Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že berie na seba akúkoľvek zodpovednosť, vrátane povinnosti finančného odškodnenia Objednávateľa v prípade, že Dielo po ukončení nebude spĺňať požadované parametre.
- 2.20 Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ktoré sú predmetom jeho plnenia podľa tejto Zmluvy o dielo spadajú do predmetu jeho podnikania, pre vykonanie tohto Diela je odborne spôsobilý a je oprávnený zhotoviť pre Objednávateľa Dielo v celom jeho rozsahu, v kvalite a lehotách stanovených touto Zmluvou, a to prostredníctvom zamestnancov, ktorými disponuje v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe alebo prostredníctvom subdodávateľov vopred písomne odsúhlasených Objednávateľom.

- 2.21 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzatvorením tejto Zmluvy o dielo sa podrobne oboznámil s miestom realizácie Diela a sú mu známe všetky vlastnosti miesta realizácie Diela, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvniť realizáciu Diela, a to vrátane dopravných a komunikačných pomerov.

Článok 3

Miesto realizácie predmetu zmluvy

- 3.1 Miestom realizácie predmetu zákazky (zmluvy), uskutočnenia stavebných prác – Obec Rovinka, projekt výstavby je situovaný na Železničnej ulici v centre obce Rovinka, parc. čísla 49 a 50, okres Senec.
- 3.2 Časť plnenia predmetu zmluvy, ktoré si vyžadujú dopravu do miesta uskutočnenia stavebných prác alebo dodania, zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred poškodením a znehodnotením.
- 3.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že miesto realizácie sa nachádza na území mesta a jeho súčasťou sú aj verejné priestranstvá a miestne komunikácie, ktorých prejazdnosť a priechodnosť musí byť počas celej realizácie Diela zachovaná. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo tak, aby v čo najmenšom rozsahu obmedzoval práva, resp. zasahoval do práv tretích osôb.

Článok 4.

Doba realizácie predmetu zmluvy

- 4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
- 4.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od účinnosti zmluvy,
 - 4.1.2 začatie diela: do 10 dní od účinnosti zmluvy,
 - 4.1.3 ukončenie diela do 31.12.2021;
 - 4.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela
- 4.2 Zmluvné termíny uvedené v bode 4.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 4.2.1 vyššej moci, t.j. v prípade udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť (neočakávané prírodné a iné javy),
 - 4.2.2 v prípade objednávateľom požadovaných zmien rozsahu diela, ktoré vyplynuli z nepredvídateľných okolností, len podľa pokynov objednávateľa; v prípade takejto zmeny rozsahu diela zmluvné strany budú riešiť túto skutočnosť vždy zmluvne, kde bude uvedená zmena rozsahu diela a z toho vyplývajúca prípadná zmena termínu ukončenia diela ak si to zmeny rozsahu diela vyžadujú, a to výlučne v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c) ZVO). V prípade ak nedôjde k takejto zmluvnej dohode, má sa za to, že k zmene termínu diela nedošlo.
 - 4.2.3 vydania príkazov, zákazov, obmedzení, vydaných orgánmi verejnej moci, ak neboli vydané v dôsledku konania alebo nekonania zhotoviteľa.
- 4.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať jednotlivé časti diela uvedené v čl. 2 tejto zmluvy podľa vecného a časového harmonogramu, v ktorom bude uvedený presný rozvrh prác a dodávok a ktorý je Prílohou č. 2 tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou.
- 4.4 Zhotoviteľ je povinný predložiť harmonogram podľa bodu 4.3., minimálne **v týždennej periodicite s vyznačením čiastkových termínov** plnenia predmetu zmluvy a realizácie diela so zohľadnením osobitných požiadaviek objednávateľa.

- 4.5 V prípade uplatnenia predĺženia lehoty dokončenia predmetu zmluvy alebo jeho časti podľa bodu 4.2. sa určia nové lehoty podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 4.6 Ukončením prác alebo ich častí sa rozumie ich riadne odovzdanie objednávateľovi protokolom o odovzdaní a prevzatí, v ktorom bude oboma zmluvnými stranami stanovené, že dielo alebo jeho časť je odovzdané bez takých závad a nedorobkov, ktoré by bránili jeho predčasnému alebo trvalému užívaniu pokiaľ ich zaviniť zhotoviteľ a ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami.
- 4.7 Ak zhotoviteľ mešká s dodaním predmetu zmluvy podľa ustanovení v tomto článku zmluvy, objednávateľ je oprávnený žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, ktorá mu týmto vznikla.
- 4.8 V prípade zastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

Článok 5.

Zmluvná cena

- 5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu staveniska, odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady súvisiace s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 155 005,62 €
- Sadzba DPH> 20 %
- Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 31 001,12 €
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 186 006,74 €
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku slovom: stoosemdesiatšesťtisícšesť eur a sedemdesiatštyri centov

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

- 5.2 Cena Diela je stanovená na základe ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní, na podklade projektovej dokumentácie s tým, že všetky dočasné a súvisiace práce a zariadenia, dodávka médií a materiálov, stavebné mechanizmy a nástroje, dočasné stavebné materiály, palivá, lešenie a všetko ostatné nevyhnutné na správne vykonanie prác a riadne zhotovenie Diela, vrátane odstránenia škôd s tým súvisiacich musí byť dodané, nainštalované, správne a bezpečne prevádzkované Zhotoviteľom ako súčasť prác; náklady na ne, pokiaľ nie sú osobitne vymenované vo výkaze výmer (Príloha č. 1), sú zahrnuté v ocenených položkách. Jednotkové ceny sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny sú pevné a má sa za to, že pokrývajú všetky aj súvisiace náklady a výdavky za uvedenú položku, i keď to nie je v opise položky podrobne vyšpecifikované.

- 5.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu ním predloženého oceneného výkazu výmer uvedeného v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „ocenený výkaz výmer“) na základe projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ocenený výkaz výmer obsahuje všetky činnosti potrebné na zhotovenie Diela obsiahnuté v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov a súťažných podmienok. Má sa za to, že zistené prípadné kladné alebo záporné odchýlky oceneného výkazu výmer od projektovej dokumentácie sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí Zhotoviteľ až počas realizácie Diela, je Zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.
- 5.4 Položky stavebných prác a dodávok potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu Diela, alebo s ním súvisiace, ktoré nie sú uvedené v ocenenom výkaze výmer sa považujú za stavebné práce a dodávky zahrnuté v cenách položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer.
- 5.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že v cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa potrebné na riadne a včasné zhotovenie predmetu Zmluvy o Dielo, tak aby predmet Zmluvy o Dielo bol bez vád a spĺňal podmienky v nej dohodnuté a stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, všeobecne záväznými nariadeniami obce Rovinka, resp. stanovené v rozhodnutiach príslušných orgánov.
- 5.6 Celková cena za predmet zmluvy podľa čl. 5.1. tejto zmluvy je stanovená ako súčet cien všetkých položiek v mene Euro, uvedených vo Výkaze položiek (v ocenenom výkaze výmer), podľa štruktúry výkazu výmer. Vo Výkaze položiek – výkaze výmer budú ocenené všetky položky výkazu výmer (t.j. všetky špecifikácie výrobkov, materiálov, prác, plnení a zariadení, ktoré podľa tejto zmluvy objednávateľ požaduje), ceny vo Výkaze výmer zohľadňujú celý rozsah plnení podľa tejto zmluvy.
- 5.7 Cena predstavuje dohodnutú cenu všetkých plnení a záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zhotoviteľom poskytnutej záruky za kvalitu. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa potrebné k dodaniu predmetu tejto zmluvy.
- 5.8 K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené vo Výkaze položiek – výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.
- 5.9 K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 ZVO (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO nie však výlučne).
- 5.10 K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
- 5.10.1 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer,
- 5.10.2 ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase zadávania zákazky (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak

tieto naviac práce objednávateľ odsúhlasí. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.

- 5.11 Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 5.6 bude nasledovný:
- 5.11.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi stavby,
- 5.11.2 v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 5.10, vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:
- a) celkovú cenu z výkazu výmer,
 - b) položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - c) položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
 - d) rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu b) a c), vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
 - e) sprievodnú správu,
 - f) kópiu zápisov zo stavebného denníka,
 - g) ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky,...) **odôvodňujúce** predmet príslušného dodatku výkazu výmer,
- 5.11.3 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
 - b) pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
 - c) v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer.
- 5.11.4 zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do 5 dní od ich prijatia. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou dodatku k zmluve,
- 5.11.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 5.7.4,
- 5.11.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Článok 6.

Platobné podmienky

- 6.1 Predmet zmluvy bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez poskytnutia preddavku. Dohodnutú cenu za predmet zmluvy v EUR vrátane DPH objednávateľ uhradí na základe faktúry a dodacieho/preberacieho protokolu, s lehotou splatnosti do 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi bezhotovostným platobným stykom. Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude z jeho

bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet zhotoviteľa.

- 6.2 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Neoddeliteľnou súčasťou čiastkových faktúr bude súpis skutočne vykonaných prác, ktoré budú predmetom fakturácie, potvrdené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Neoddeliteľnou **súčasťou konečnej faktúry** bude protokol o odovzdaní a prevzatí diela **spolu s dokladmi podľa bodu 7.4 tejto zmluvy**, potvrdený oprávneným zástupcom zhotoviteľa a oprávneným zástupcom objednávateľa, ktorí svojím podpisom potvrdia odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy.

Okrem povinných náležitostí podľa vyššie uvedených právnych noriem musí faktúra obsahovať:

- názov diela,
- predmet úhrady,
- číslo ZoD (dodatku k ZoD),
- skutočne vykonané práce dokladované odsúhlasenými súpismi za fakturované obdobie,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry.

- 6.3 Faktúra bude predkladaná v dvoch vyhotoveniach.

- 6.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa predchádzajúcich bodov tohto článku zmluvy, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením opravenej resp. novej faktúry objednávateľovi.

- 6.5 Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán a podkladom pre vystavenie konečnej faktúry bude konečný protokol o odovzdaní a prevzatí stavebných prác po úplnom ukončení diela, podľa bodu 7.4 tejto zmluvy. Súpis skutočne vykonaných prác sa vykoná do 5 kalendárnych dní v mesiaci, nasledujúceho po štvrtroku, v ktorom boli práce vykonané. Zhotoviteľ musí práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súpisy skutočne vykonaných prác musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a ich označenie, ktoré je v súlade s výkazom výmer, podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy.

- 6.6 Objednávateľ má právo uhradiť podľa predchádzajúcich bodov len 95 % z celkovej fakturovanej sumy s DPH, t. j. 95 % z čiastkovej faktúry a z konečnej faktúry. Zostávajúcu časť 5 % ceny diela s DPH (tzv. zádržné) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi po preukázaní splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní a preberaní predmetu zmluvy nasledovne:

- 5 % uhradí po odstránení väd a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela a to na základe písomného potvrdenia objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené a na základe písomnej výzvy zhotoviteľa do 30 dní odo dňa doručenia tejto výzvy, prílohou ktorej bude písomné potvrdenie objednávateľa, že tieto vady a nedorobky boli odstránené.

- 6.7 V prípade zastavenia prác z viny objednávateľa budú skutočne vykonané práce fakturované na základe súpisu vykonaných prác, pričom súpis bude zostavený primerane v súlade s bodom 6.5.

- 6.8 Ak má dodávateľ sídlo v členskom štáte Európskej únie mimo územia Slovenskej republiky, faktúru podľa tohto článku vystaví v súlade s príslušnými predpismi záväznými v krajine jeho sídla.

Článok 7.

Dodacie a realizačné podmienky

7.1 Odovzdanie staveniska:

- 7.1.1 Objednávateľ je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu realizácie predmetu zmluvy podľa čl. 4 zmluvy a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Prípadné poplatky, pokuty a majetkové sankcie za užívanie staveniska po dobu presahujúcu termín realizácie predmetu zmluvy, uhrádza zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní so svojimi povinnosťami podľa tejto zmluvy.
- 7.1.2 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou zmluvnej ceny.
- 7.1.3 **Zhotoviteľ zabezpečí, že činnosť stavbyvedúceho na stavenisku bude vykonávať Ing. Pavel Genzor.**
- 7.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí pred začatím prác na stavenisku umiestnenie nových alebo premiestnenie existujúcich dopravných značiek podľa predpisov o pozemných komunikáciách, zabezpečí udržiavanie dopravného značenia na vlastné náklady, pred realizáciou inžinierskych sietí vyznačí pracovné pásy surčením hraníc dočasného záberu, skládky materiálu v potrebnom rozsahu zabezpečí v areáli oploteného staveniska, na vlastné náklady.
- 7.1.5 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie staveniska, jeho osvetlenie, čistotu a poriadok na stavenisku na vlastné náklady.
- 7.1.6 Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii zariadenia staveniska a pri plnení predmetu zmluvy **zhotoviteľ bude dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov**, najmä zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení a ďalších platných právnych noriem pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku, aby rešpektoval a dodržiaval ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy najmä: zákon č. 17/1992 o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. (vodný zákon) a zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a všetky súvisiace platné všeobecne záväzné právne predpisy a osobitné zmluvné, technické a dodacie podmienky, pokiaľ boli v zmluve dohodnuté. Odpad, ktorý vznikne pri realizácii objektov stavby bude kategorizovaný podľa vyhlášky MŽP SR č.365/2015 Z. z. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi podklady a dokumenty, ak je to potrebné, nevyhnutné na vytýčenie pozemku, vytýčenia a osadenie stavby.
- 7.1.7 Objednávateľ určí miesta vstupu na stavenisko.
- 7.1.8 Odber elektrickej energie, vody prípadne iných médií podľa potreby pre realizáciu diela zabezpečí zhotoviteľ zriadením vlastnej prípojky na odber na vlastné náklady.
- 7.1.9 Objednávateľ zodpovedá za prípadné vady dokladov, ktoré odovzdal zhotoviteľovi.

7.2 Realizácia:

- 7.2.1 Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa na stavenisku ani iných osôb pohybujúcich sa mimo staveniska. Na stavenisko môžu vstupovať len poverení pracovníci zhotoviteľa, objednávateľa, subdodávateľov podieľajúcich sa na realizácii diela, orgánov štátneho stavebného dohľadu a ostatných oprávnených kontrolných orgánov. **Zoznam subdodávateľov/„iných osôb“** s uvedením mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla (IČO) alebo dátumu narodenia ak IČO nebolo pridelené, podielu zákazky formou subdodávky, ktorý má subdodávateľ realizovať, predmetu subdodávky - stručného opisu práce subdodávateľa, ako aj s uvedením mena, priezviska, dátumu narodenia, adresy pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa, bude prílohou č. 3 tejto zmluvy; osobitné ustanovenia o subdodávateľoch sú uvedené v zmluve v článku 13 – Subdodávateľa.
- 7.2.2 Vytyčovanie a iné meračské práce zhotoviteľa potrebné pre vykonávanie predmetu diela zabezpečuje zhotoviteľ, ako súčasť plnenia predmetu zmluvy.
- 7.2.3 Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového, sociálneho a výrobného zariadenia staveniska z vlastných nákladov.
- 7.2.4 Zamestnanci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- 7.2.5 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný priebežne odstraňovať všetky odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady v súlade s príslušnými predpismi v danej oblasti a podľa projektu pre túto stavebnú prácu.
- 7.2.6 Pri dokončení diela je zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a začať bezpečne prevádzkovať.
- 7.2.7 Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s plnením predmetu zmluvy na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, zákony, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch, zákon o ovduší, zákon o vodách a zákon ochrane pred požiarmi. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- 7.2.8 Zhotoviteľ zabezpečí pri zhotovovaní diela dodržiavanie kvalitatívnych a dodacích podmienok vymedzených projektom, výkazom výmer, príslušnými normami, a cenníkmi stavebných prác.
- 7.2.9 Zhotoviteľ zabezpečí pri typových výrobkoch pred ich objednaním predloženie vzorky na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.10 Zhotoviteľ zabezpečí pred realizáciou predloženie vzorky všetkých povrchových úprav na odsúhlasenie projektantovi a objednávateľovi ak je to uplatniteľné.
- 7.2.11 Zhotoviteľ zabezpečí, aby práce, u ktorých sa to osobitne v projekte stavby vyžaduje, boli realizované len odborne spôsobilými osobami, ktoré svoju spôsobilosť preukážu pred začatím prác a to originálom alebo overenou kópiou príslušného osvedčenia, ktoré budú prílohou stavebného denníka.
- 7.2.12 Zhotoviteľ zabezpečí, aby v záujme dosiahnutia zodpovedajúcej kvality diela boli použité v zmysle zákona č.50/1976 Zb. v platnom znení na jeho realizáciu len stavebné výrobky spĺňajúce podmienky zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Príslušné doklady predloží objednávateľovi ku kontrole pred ich zabudovaním, súhrnne pri

preberacom konaní diela.

- 7.2.13 Materiály, výrobky a rastlinné materiály, ktorých použitie plánuje zhotoviteľ a ktoré nie sú uvedené v projekte ale predstavujú **ekvivalentné riešenie** tých materiálov a výrobkov, ktoré sú uvedené v projekte, pri dodržaní technických parametrov navrhovaných výrobkov a materiálov, môže zhotoviteľ použiť len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa, ktorý bude oznámený zhotoviteľovi formou zápisu v stavebnom denníku najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia na schválenie. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iba materiály a výrobky na požadovanej kvalitatívnej úrovni a v súlade s predchádzajúcim bodom 7.2.12.
- 7.2.14 Objednávateľ je oprávnený nechať preskúmať nezávislej odbornej osobe kvalitu ktoréhokolvek dodávaného materiálu alebo výrobku, ktorý je pre objednávateľa neznámy alebo s ním nemá dostatočne dlhé alebo pozitívne skúsenosti, pričom zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi vzorky na preskúmanie kvalitatívnych parametrov materiálu, resp. výrobkov, ktoré zhotoviteľ navrhuje použiť pri realizácii diela najneskôr 10 dní pred dňom, kedy je podľa vecného a časového harmonogramu prác (čl. 4, bod 4.3 tejto zmluvy) plánované použitie príslušného materiálu alebo výrobku v rámci realizácie diela, pokiaľ objednávateľ neurčí inú lehotu. V prípade ak nezávislá odborná osoba zhodnotí, že zhotoviteľom navrhovaný materiál alebo výrobok na použitie v rámci diela nespĺňa požiadavky príslušných technických noriem v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, je zhotoviteľ povinný nahradiť predmetný materiál alebo výrobok takým, na ktorom sa dohodne s objednávateľom, inak ktorý určí objednávateľ. Zoznam dodávaných materiálov a výrobkov, ktorých použitie v rámci diela je zhotoviteľovi známe pri podpise tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi pred začatím plnenia predmetu tejto zmluvy, t.j. pred začatím realizácie stavebných prác, s uvedením názvu, typu, druhu, výrobcu a pod.
- 7.2.15 Zhotoviteľ súhlasí, aby bol vecný a časový harmonogram postupu prác uvedený v Prílohe č. 2 tejto zmluvy, v prípade potreby objednávateľa, najmä z dôvodu finančného zabezpečenia v danom čase, aktualizovaný.
- 7.2.16 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas svojej činnosti na vlastné náklady ochranu stromov v okolí stavby, výkopy v tesnom dotyku koreňového systému realizovať ručne, ak je to uplatniteľné.
- 7.2.17 Zhotoviteľ zabezpečí, ak to bude potrebné, uloženie stavebnej suty na organizovanú skládku odpadu a vybúrané materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do príslušných zberných surovín. **Doklady o nakladaní s odpadom predloží objednávateľovi pri preberacom konaní ako súčasť preberacieho protokolu a na požiadanie aj v priebehu realizácie diela.** Nakladanie s odpadmi na stavbe sa bude riadiť platnou právnou úpravou na úseku odpadového hospodárstva za účelom predchádzania vzniku odpadov a obmedzovania ich množstva ako aj zhodnocovania recykláciou a opätovným využitím. Vyžaduje sa dodržiavať hierarchiu odpadového hospodárstva na stavbe, najmä:
- 7.2.17.1 prechádzanie vzniku odpadov,
 - 7.2.17.2 materiálové a energetické zhodnotenie odpadov,
 - 7.2.17.3 environmentálne vhodné zneškodnenie odpadov.
- 7.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí, aby stroje, mechanizmy a zariadenia používané pri stavebných prácach boli udržiavané v dobrom technickom stave, aby nadmerne neznečisťovali ovzdušie a používané komunikácie, v súlade s cestným zákonom v platnom znení.
- 7.2.19 Zhotoviteľ zabezpečí vo vlastnej kompetencii príslušné povolenia (rozhodnutia) na dočasné užívanie verejných a iných plôch ako aj využívanie komunikácií na osobitné účely rozkopávky, prekopávky, atď. a za vydanie týchto povolení, rozhodnutí bude uhrádzať prípadné poplatky z vlastných nákladov.

- 7.2.20 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebno-montážnych prác na stavbe nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 7.2.21 **Objednávateľa pri realizácii predmetu plnenia tejto zmluvy bude zastupovať stavebný dozor.** Stavebný dozor je oprávnený vstupovať na pracoviská, kde sa zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty.
- 7.2.22 S informáciami a podkladmi označenými zhotoviteľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- 7.2.23 Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez písomného súhlasu stavebného dozoru a projektanta aj so zreteľom na ustanovenia čl. 5 tejto zmluvy.
- 7.2.24 Ak považuje zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené „práce navyš“ resp. sa zvýši cena diela, znáša zvýšenú cenu diela objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu zmluvy z dôvodu časového sklzu. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.
- 7.2.25 Objednávateľ v zastúpení stavebného dozoru bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne jedenkrát za týždeň.
- 7.2.26 Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu zmluvy.
- 7.2.27 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov, spolupracovníkov a subdodávateľov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor objednávateľa a projektant stavby a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od projektovej dokumentácie.
- 7.2.28 Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 2 dni vopred písomne oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať a určí lehotu na vykonanie kontroly, ktorá nesmie byť kratšia ako 2 dni. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná v lehote určenej v písomnom oznámení zhotoviteľa, je zhotoviteľ oprávnený zakryť predmetnú časť diela a objednávateľ je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ.
- 7.2.29 Objednávateľ vyžaduje spracovávanie videozáznamov a fotodokumentácie priebehu stavebných prác, osobitne zakrývaných častí diela pre účely efektívneho odstraňovania a riešenia prípadných porúch, havárií inštalovaných a zabudovaných súčastí diela v budúcnosti, ktoré budú súčasťou preberacích dokladov podľa bodu 6.5 tejto zmluvy. Požiadavky na videozáznamy a fotodokumentáciu bude priebežne predkladať objednávateľ alebo stavebný dozor. Videozáznamy a fotodokumentáciu bude zabezpečovať stavebný dozor na základe pokynu objednávateľa.
- 7.2.30 Zhotoviteľ vykoná v rámci svojich zmluvných plnení všetky potrebné vedľajšie, pomocné a dodatočné činnosti, ktoré síce nie sú objednávateľom výslovne špecifikované, ale sú pre úplnú, vecnú a odbornú realizáciu predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa, resp. funkčnosť, nevyhnutné. Za presné vymedzenie rozsahu plnenia predmetu zmluvy zodpovedná zhotoviteľ, ktorý je povinný dôkladne zvážiť všetky okolnosti plnenia predmetu tejto zmluvy do takej miery, aby bol schopný plnenie predmetu zmluvy zabezpečiť tak, aby bolo vykonané riadne a včas a v súlade so všetkými podmienkami stanovenými zmluvou. Ak sa

v osobitných prípadoch, z objektívnych a nepredvídaných príčin vyskytne potreba realizácie činnosti nad rámec určený zmluvou, budú tieto zhotoviteľovi uhradené len na základe osobitného dodatku k zmluve, a to v prípade, že tieto činnosti neboli obsiahnuté v dokumentácii a pokynoch objednávateľa, predložených zhotoviteľovi pred podpisom zmluvy a boli objednávateľom odsúhlasené formou dodatku k tejto zmluve za podmienok uvedených v zmluve. To isté platí pre odchýlky a doplnky zmluvy, ktoré sú potrebné na základe zákonných a administratívnych ustanovení, predpisov a nariadení vydaných po podpísaní zmluvy. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

7.2.31 V prípade zmenových konaní a následného predloženia častí projektu a iných podkladov objednávateľom po podpise zmluvy o dielo je povinnosťou zhotoviteľa preveriť takto predložené podklady do 10-tich dní po ich prevzatí. Zhotoviteľ nie je oprávnený neskôr namietat, že mu neboli známe chyby a nedostatky dokumentácie, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť z takto predložených podkladov. Ak zhotoviteľ opomenul vykonať písomné upozornenie na nedostatky v predložených podkladoch, je zodpovedný za všetky s tým súvisiace následky a za vykonanie všetkých zmluvných prác a výkonov, nevyhnutných pre riadne dokončenie diela. V uvedených prípadoch je nevyhnutné dodržať postup v súlade s článkom 5 tejto zmluvy.

7.2.32 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku.

7.2.33 Spolupôsobenie objednávateľa:

7.2.33.1 Spolupôsobením objednávateľa sa rozumie plnenie povinností objednávateľa, ktoré je nevyhnutné k riadnemu a včasnému splneniu povinností zhotoviteľa, najmä k riadnemu a včasnému vykonaniu diela alebo jeho časti zhotoviteľom a k riadnemu a včasnému odstráneniu prípadných väd diela zhotoviteľom.

7.2.33.2 Objednávateľ v rozsahu nevyhnutne potrebnom poskytne na vyzvanie zhotoviteľa súčinnosť pri zaobstarávaní podkladov potrebných pre realizáciu diela, doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi vo vzájomne dohodnutom čase, inak v primeranej lehote.

7.2.33.3 Objednávateľ zabezpečí účasť kompetentných zástupcov objednávateľa na rokovaniach počas realizácie diela na základe výzvy zhotoviteľa, a zabezpečí priebežné prerokovanie predkladaných návrhov technických a technologických riešení v záujme zabezpečenia plynulého postupu pri zhotovovaní diela.

7.3 Stavebný denník:

7.3.1 Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v origináli a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.

7.3.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odstránenia zjavných väd a nedorobkov zistených pri odovzdávanom a preberacom konaní.

7.3.3 Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci. Okrem stavbyvedúceho sú oprávnení robiť záznamy - projektant, stavebný dozor objednávateľa, prípadne ním poverený zástupca, orgány štátneho stavebného

- dohľadu, prípadne iné oprávnené orgány štátnej alebo verejnej správy.
- 7.3.4 Denné záznamy sa píšú do stavebného denníka s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- 7.3.5 Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- 7.3.6 Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- 7.3.7 Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- 7.3.8 Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

7.4 **Odovzdanie:**

- 7.4.1 Dielo sa považuje za dokončené dňom odovzdania diela objednávateľovi písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí diela, pričom protokol musí byť podpísaný štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a musí byť v ňom vyjadrené, že dielo je odovzdané bez závad a nedorobkov, ktoré bránia jeho trvalému, či dočasnému užívaniu.
- 7.4.2 Dielo možno preberať aj po častiach a to v prípade, že sa zmluvné strany na tom dohodnú.
- 7.4.3 Protokolárnym prevzatím časti diela objednávateľom prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
- 7.4.4 Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre závary a nedorobky a to až do termínu ich odstránenia.
- 7.4.5 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 10 kalendárnych dní vopred písomne oznámiť objednávateľovi, kedy bude dielo alebo jej časť pripravená na odovzdanie.
- 7.4.6 Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
- 7.4.7 Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní spolu s preberacím protokolom odovzdať objednávateľovi doklady:
- 7.4.7.1 zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, ich dodacie listy, pasпорty a návody na obsluhu a použitie v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku, ale s prekladom do slovenského jazyka,
 - 7.4.7.2 doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - 7.4.7.3 certifikáty vyžadované platnými právnymi predpismi,
 - 7.4.7.4 východiskové revízne správy elektrických zariadení ak je to uplatniteľné,
 - 7.4.7.5 stavebné denníky,
 - 7.4.7.6 ostatné súčasti stavebného diela,
 - 7.4.7.7 dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (DSV), ktorá bude vypracovaná a dodaná po zhotovení diela v písomnej a elektronickej forme v štyroch (4) vyhotoveniach,
 - 7.4.7.8 všetky súpisy uskutočnených stavebných prác, ktoré boli podkladom a prílohou pre čiastkové faktúry,
 - 7.4.7.9 doklady o nakladaní s odpadom, vyžadované podľa tejto zmluvy,
 - 7.4.7.10 videozáznamy a fotodokumentácie priebehu realizácie stavebných prác najmä zabudovaných častí diela, zabezpečovaných priebežne podľa požiadaviek objednávateľa alebo stavebného dozoru.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 7.4.8 Zhotoviteľ je na preberacie konanie povinný pripraviť návrh odovzdávacieho a preberacieho protokolu a všetky svoje doklady vrátane zoznamu týchto dokladov tak, aby ich porovnaním s dokladmi objednávateľa sa zabezpečilo kvalitné, úplné a rýchle odovzdanie a prevzatie a to v písomnej forme, prípadne na CD (DVD a pod.). Súčasťou odovzdávacieho a preberacieho protokolu je aj **plán užívania stavby** ako predmetu zmluvy podľa bodu 2.10 tejto zmluvy.
- 7.4.9 Objednávateľ nie je povinný prevziať dokončené dielo alebo jeho časť, iba ak zistené vady a nedorobky bránia plneniu jeho účelu.
- 7.4.10 Ak objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení dôvodov neprevzatia sa opakuje preberacie konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnému odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu.
- 7.4.11 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo časti prác alebo služieb, ktorých povaha pripúšťa ich samostatné odovzdanie.
- 7.4.12 Po termíne odovzdania a prevzatia stavby, môže zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými objednávateľ dielo prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní od odovzdania a prevzatia diela a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá táto zmluva a projektová dokumentácia.
- 7.4.13 Ak objednávateľ do 10 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa bodu 7.4.5 tohto článku dielo alebo jeho ucelenú časť neprevezme bez uvedenia dôvodu alebo písomne zhotoviteľovi neoznami dôvody, pre ktoré odmieta dielo alebo jeho ucelenú časť prevziať, považuje sa dielo alebo jeho ucelená časť uplynutím tejto lehoty za prevzaté objednávateľom v plnom rozsahu a teda za odovzdané. Tým nie sú dotknuté prípadné nároky objednávateľa z väd dodaného diela alebo jeho ucelenej časti.

7.5 Osobitné technické podmienky:

- 7.5.1 zhotoviteľ sa **zaväzuje** že nepoužije technológie, ktoré sú v rozpore s projektom a platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a normami a v rozpore s normami na ochranu životného prostredia.
- 7.5.2 zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabráni tomu, aby sa v prevádzke nachádzali stroje a mechanizácia s neplatnou revíziou, ktoré svojim technickým stavom nezodpovedajú schváleným podmienkam pre ich prevádzku.

Článok 8.

Zodpovednosť za vady a záruky

- 8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za tie vady diela, ktoré malo v čase odovzdania a prevzatia a vady vzniknuté po tomto čase, ak vznikli porušením povinností zhotoviteľa.
- 8.2 Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom.
- 8.3 Ak odovzdané dielo alebo jeho časť bude mať vady, má objednávateľ právo na dodatočné bezplatné odstránenie väd, a to odstránenie väd dodaním náhradného plnenia alebo dodanie chýbajúceho plnenia alebo odstránenie právnych väd alebo odstránenie väd opravou, ak sú opraviteľné. Ak vady nie je možné úplne odstrániť a takéto vady nebránia

riadnemu užívaniu diela v súlade s účelom diela, má objednávatel' nárok na primeranú zľavu z ceny, ktorá bude dohodnutá medzi zmluvnými stranami. Spôsob odstránenia vady oznámi objednávatel' v oznámení o vadách diela.

- 8.4 Na žiadosť objednávatel'a je zhotovitel' povinný do 30 dní vady diela odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotovitel'.
- 8.5 Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom a objednávatel'ovi vznikla z dôvodu vady škoda, je zhotovitel' povinný uhradiť objednávatel'ovi túto škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 8.6 Zhotovitel' zaručuje, že dielo, resp. jeho časť, bude mať vlastnosti v zmysle projektu počas záručnej doby minimálne 5 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania diela, resp. časti diela, ak je dielo odovzdávané po častiach.
- 8.7 Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že záručná doba na použité materiály a technológie bude podľa údajov výrobcov minimálne však 5 rokov (§ 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 254/1998 Z. z.). Záručná doba začína plynúť protokolárnym odovzdaním a prevzatím diela alebo jeho časti.
- 8.8 Poskytovaním bezplatného záručného servisu sa rozumie bezplatné odstránenie nedostatkov a porúch predmetu zmluvy, vrátane opráv, servisných prác, technickej podpory, hot line služby po dobu príslušnej záručnej doby podľa predchádzajúcich bodov, od protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy.
- 8.9 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté nevhodným nakladaním a užívaním predmetu zmluvy a na vady zavinené nehodou, neodborným, nedbalým zaobchádzaním s predmetom zmluvy a na prípady zapríčinené vyššou mocou.
- 8.10 Zhotovitel' zároveň zodpovedá za to, že sa uskutočnenie diela zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotovitel' sa zaväzuje, že prípadné vady a nedorobky diela bezplatne odstráni do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie. Ak zhotovitel' neodstráni vady v dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu podľa článku 9 tejto zmluvy.
- 8.11 Zhotovitel' nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávatel'om v prípade, že zhotovitel' ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávatel'a upozornil a objednávatel' na ich použití trval. Zhotovitel' takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávatel' na ich dodržaní trval alebo ak zhotovitel' túto nevhodnosť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom. Vyjadrovanie sa objednávatel'a k použitiu ním predložených vecí alebo navrhovaných podkladov, materiálov alebo prvkov alebo uložených pokynov, ak na ich nevhodnosť zhotovitel' upozornil, je súčasťou povinností objednávatel'a v rámci poskytnutia jeho spolupôsobenia zhotoviteľovi pri realizácii diela.
- 8.12 Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávatel' povinný uplatniť u zhotovitel'a v súlade s § 562 Obch. zákonníka v platnom znení.

- 8.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že **päťkrát v priebehu záručnej doby** vykoná spolu s povereným zástupcom objednávateľa záručnú prehliadku diela za účelom zistenia väd. O každej prehliadke bude spísaný protokol potvrdený oboma zmluvnými stranami. O záručnú prehliadku diela požiada zhotoviteľ objednávateľa najmenej 14 dní pred navrhovaným termínom prehliadky.
- 8.14 V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, budú zmluvné strany postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

Článok 9

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania

- 9.1 Pri omeškaní zhotoviteľa s vykonaním niektorej časti diela (podľa bodu 4.3 článku 4 a Prílohy č. 2 tejto zmluvy) má objednávateľ voči zhotoviteľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny časti diela s ktorým je v omeškaní (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.2 Pri omeškaní zhotoviteľa so splnením termínu vykonania celého diela uvedenom v bode 4.1 článku 4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi okrem zmluvnej pokuty podľa predchádzajúceho bodu i právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5 % z ceny celého diela (bez DPH) za každý deň omeškania. V prípade uplatnenia je zhotoviteľ povinný túto zmluvnú pokutu uhradiť.
- 9.3 Pri omeškaní zhotoviteľa s odstraňovaním väd a nedorobkov, uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ, v prípade uplatnenia zmluvnej pokuty objednávateľom, povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny časti diela, na ktorej sa vada vyskytuje, a to za každý deň omeškania s odstránením vady až do úplného odstránenia vady diela.
- 9.4 Ak zhotoviteľ podľa ustanovenia čl. 8 tejto zmluvy neodstráni počas plynutia záručnej lehoty vady v lehote do 30 dní po uplatnení oprávnenej reklamácie, objednávateľ môže uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 000,00 eur za každé takéto nedodržanie lehoty a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu objednávateľovi zaplatiť.
- 9.5 Objávateľ je oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi za porušenie povinnosti podľa bodu 4 Preambuly tejto zmluvy zmluvnú pokutu vo výške 0,5% zo zmluvnej ceny diela v eur bez DPH.
- 9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta môže byť z fakturovanej čiastky (konečnej alebo čiastkovej faktúry) odpočítaná alebo bude vykonaný zo strany objednávateľa jednostranný zápočet, ak je to uplatniteľné.
- 9.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za riadne a včas dodaný predmet zmluvy, má dodávateľ právo požadovať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške určenej podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v spojení s § 1 ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z. prepočítanej na deň. Podľa takto vypočítanej dennej sadzby môže dodávateľ aplikovať úrok z omeškania z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
- 9.8 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, vymáhať samostatne.

- 9.9 Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu podľa ustanovenia bodu 16.2, 16.3 a 16.4 tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.10 Objednávateľ má právo na osobitnú zmluvnú pokutu aj v prípade, ak nastane dôvod na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 15.4 písm. e), f) a g) tejto zmluvy vo výške 5 % zmluvnej ceny.
- 9.11 Lehota splatnosti zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tohto článku zmluvy je 14 dní odo dňa ich uplatnenia príslušnou zmluvnou stranou.
- 9.12 Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvných pokút je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.

Článok 10.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

- 10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k realizovanému predmetu zmluvy, t. j. k všetkému čo v dôsledku rekonštrukcie, prestavby, dokončovacích prác alebo iných stavebných zmien v zmysle čl. 2 tejto zmluvy prirástlo k stavbe, ktorá je predmetom rekonštrukcie podľa čl. 2 tejto zmluvy, prechádza na objednávateľa okamihom vzniku takejto príslušnej časti diela. Nebezpečenstvo škody na predmete tejto zmluvy (diela) znáša zhotoviteľ až do riadneho protokolárneho odovzdania predmetu tejto zmluvy po jeho úplnom dokončení.

Článok 11.

Ochrana dôverných informácií a osobných údajov

- 11.1 Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách získaných pri plnení záväzkov z tejto zmluvy. Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré sa bez porušenia tejto zmluvy stali verejne známymi, informácie získané oprávnenne inak, ako od druhej zmluvnej strany a informácie, ktoré je objednávateľ povinný sprístupniť alebo zverejniť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií) alebo informácií, ktoré je povinný zverejniť podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
- 11.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy. To neplatí, ak je poskytnutie týchto materiálov, resp. sprístupnenie informácií o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy, potrebné pre realizáciu diela podľa tejto zmluvy.
- 11.3 Zhotoviteľ v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zabezpečí dodržiavanie povinností, vyplývajúcich z tohto zákona aj zo strany svojich zamestnancov a všetkých osôb, ktoré v rámci plnenia zmluvy prídu do styku s osobnými údajmi u objednávateľa.
- 11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že upovedomia druhú stranu o porušení povinností mlčanlivosti bez zbytočného odkladu potom, ako sa o takomto porušení dozvedeli.

- 11.5 Zmluvné strany budú ochraňovať dôverné informácie druhej strany, a to s rovnakou starostlivosťou ako ochraňujú vlastné dôverné informácie rovnakého druhu, vždy však najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti.
- 11.6 Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, ak na základe zákona alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu vznikla povinnosť zverejniť dôvernú informáciu druhej zmluvnej strany alebo jej časť. O vzniku takejto povinnosti sa budú zmluvné strany vzájomne informovať bez zbytočného odkladu.
- 11.7 Ustanovenia odsekov tohto článku zmluvy sú platné aj po skončení jej platnosti, a to až do doby, kedy informácie sa stanú verejne známymi.

Článok 12. Doručovanie

- 12.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná.
- 12.2 Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa doručovaná zásielka nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručení v súlade s týmto článkom zmluvy.
- 12.3 Za deň doručenia zásielky sa považuje deň
- 12.3.1 v ktorom ju strana, ktorej bola adresovaná odoprela prijať,
 - 12.3.2 ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte alebo
 - 12.3.3 v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa platného poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky.
- 12.4 Doručovanie je možné uskutočňovať aj podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak majú zmluvné strany aktivované elektronické schránky a ak sa na tom výslovne dohodli.
- 12.5 Ak sa doručovanie uskutočňuje elektronickou komunikáciou podľa zákona o e-Governmente, deň doručenia upravujú príslušné ustanovenia tohto zákona.

Článok 13. Subdodávateľia a „iné osoby“

- 13.1 Podľa § 2 ods. 5 písm. e) ZVO subdodávateľom je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom (zhotoviteľom) písomnú odplacnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky (tejto zmluvy).
- 13.2 Objednávateľ podpisom tejto zmluvy akceptuje subdodávateľov zhotoviteľa, ktorí spĺňajú podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistuje u nich dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Identifikácia subdodávateľov, predmet a rozsah ich subdodávok je uvedená v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Identifikácia subdodávateľov podľa predchádzajúcej vety je uvedená v rozsahu: názov/obchodné meno/meno a priezvisko, sídlo/adresa pobytu, IČO/dátum narodenia ak nebolo IČO pridelené, podiel predmetu zmluvy, predmet subdodávky a tiež údaje o osobe

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 13.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa a údaje podľa predchádzajúceho bodu 13.2.
- 13.4 Objednávateľ pred začatím plnenia predmetu zmluvy vyhodnotí splnenie podmienok účasti subdodávateľom podľa § 32 ods. 1 ods. písm. e) a f) ZVO. Ak subdodávateľ nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO, v nadväznosti na požiadavku podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZVO, objednávateľ písomne požiada zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ je povinný návrh nového subdodávateľa doručiť objednávateľovi do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti. V prípade, že nový subdodávateľ nebude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO, plnenie podielu predmetu zmluvy nie je oprávnený zabezpečiť a za riadne plnenie podielu predmetu zmluvy, ktorý mal zabezpečiť tento subdodávateľ, je zodpovedný zhotoviteľ, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.
- 13.5 Pri plnení predmetu zmluvy subdodávateľom má dodávateľ zodpovednosť akoby predmet zmluvy plnil sám.
- 13.6 K zadaniu určitého podielu predmetu zmluvy subdodávateľovi, neuvedeného v Prílohe č. 3 tejto zmluvy alebo k zmene subdodávateľa uvedeného v Prílohe č.3 zmluvy počas plnenia predmetu tejto zmluvy môže dôjsť len na základe písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami, neoddeliteľnou prílohou ktorého bude preukázanie, že subdodávateľ spĺňa podmienky uvedené v § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO a overenie, že neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO pred podpisom takéhoto dodatku k zmluve.
- 13.7 V prípade ak je subdodávateľom tzv. „iná osoba“ v kontexte § 34 ods. 3 posledná veta ZVO **v spojení s § 34 ods. 1 písm. g) ZVO**, prostredníctvom ktorej zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní tejto zákazky, ktorá je objednávateľovi známa ku dňu podpisu tejto zmluvy a spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO a neexistujú u nej dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO, vyžaduje sa, aby táto „iná osoba“ ako subdodávateľ reálne vykonávala stavebné práce alebo služby, na ktoré poskytuje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu svojho záväzku, uvedenom v osobitnej písomnej zmluve, predloženej v ponuke zhotoviteľa a poskytla svoje kapacity zhotoviteľovi počas celého obdobia platnosti tejto zmluvy v rozsahu podľa špecifikácie v Prílohe č. 3 tejto zmluvy.
- 13.8 V prípade, že pred podpisom zmluvy alebo počas plnenia tejto zmluvy z objektívnych dôvodov, odôvodniteľne vznikne potreba pre zmenu „inej osoby“ podľa predchádzajúceho bodu 13.7, postupuje sa primerane podľa úpravy pre subdodávateľov podľa tohto článku zmluvy formou dodatku k zmluve.

Článok 14

Riešenie sporov

- 14.1 Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a pri plnení zmluvy, tak prioritu majú:
- 14.1.1 táto zmluva o dielo,
 - 14.1.2 ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - 14.1.3 projektová dokumentácia.

- 14.2 Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných materiálov a výrobkov, pre ktoré platia všeobecné záväzné skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
- 14.3 V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 14.4 Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.
- 14.5 Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory bude rozhodovať príslušný súd Slovenskej republiky.

Článok 15. Ukončenie zmluvy

- 15.1 Zmluvné strany môžu túto zmluvu ukončiť pred uplynutím doby jej platnosti:
- a) písomnou dohodou alebo
 - b) odstúpením od zmluvy podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
- 15.2 Spôsob ukončenia zmluvy nemá vplyv na plynutie záručnej doby.
- 15.3 Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa z dôvodu podstatného porušenia zmluvných povinností zhotoviteľa je dôvod, aby Úrad pre verejné obstarávanie uložil zhotoviteľovi zákaz účasti vo verejnom obstarávaní na dobu troch rokov podľa § 182 ods. 3 písm. b) bod 3 ZVO.
- 15.4 Za podstatné porušenie povinností budú zmluvné strany považovať porušenie povinností vyplývajúcej zo zmluvy a to:
- 15.4.1. ak zhotoviteľ bude v omeškaní s uskutočnením predmetu zmluvy tak, ako to určuje táto zmluva v čl. 4 alebo ak preruší práce na diele na dlhšie ako na 10 kalendárnych dní bez súhlasu objednávateľa a to z dôvodu spočívajúceho na strane zhotoviteľa,
 - 15.4.2. porušenie ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z článku 7 tejto zmluvy,
 - 15.4.3. porušenie ustanovenia v bode 16.2 a 16.3 čl. 16 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - 15.4.4. naplnenie ustanovenia čl. 16 bod 16.4 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - 15.4.5. porušenie povinností podľa ustanovenia čl. 13 tejto zmluvy zhotoviteľom,
 - 15.4.6. ak v čase uzavretia tejto zmluvy existoval dôvod na vylúčenie zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) ZVO,
 - 15.4.7. ak objednávateľ na základe dokladu podľa bodu 16.6. zmluvy zistí rozpor s ustanovením § 32 ods. 7 ZVO, t.j. že zhotoviteľ nezaplatil nedoplatky alebo porušil dohodu o splátkach nedoplatkov na zdravotné a sociálne poistenie a daňových nedoplatkov počas platnosti tejto zmluvy,
 - 15.4.8. ak bol zhotoviteľovi právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) a c) ZVO
 - 15.4.9. ak bolo počas platnosti tejto zmluvy právoplatne rozhodnuté, že zhotoviteľ porušil všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti pracovného práva, sociálneho práva alebo v oblasti ochrany životného prostredia alebo ďalšie predpisy, k dodržiavaniu ktorých sa zaviazal v tejto zmluve,

15.4.10. ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní od dohodnutého termínu splatnosti faktúry.

- 15.5 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak bol počas platnosti tejto zmluvy vyhlásený na majetok zhotoviteľa konkurz, začaté konkurzné konanie alebo zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je zhotoviteľ vstúpil do likvidácie.
- 15.6 Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj v prípade neschválenia resp. krátenia účelových finančných prostriedkov určených na financovanie predmetu zmluvy, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa.
- 15.7 Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka právnych vzťahov vzniknutých do okamihu odstúpenia od zmluvy. Obe strany sa zaväzujú splniť a vysporiadať si svoje záväzky vzniknuté pred odstúpením od zmluvy, a to najneskôr do 30 dní odo dňa odstúpenia.
- 15.8 Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení jednej zmluvnej strany druhej zmluvnej strane.

Článok 16.

Ostatné práva a povinnosti

- 16.1 Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 16.2 Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 16.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa neprevedie na inú osobu akékoľvek pohľadávky, ktoré mu vzniknú podľa tejto zmluvy.
- 16.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas platnosti zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúce z tejto zmluvy (singulárne, príp. univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči objednávateľovi od samého začiatku právne neúčinné a objednávateľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
- 16.5 Zhotoviteľ bude povinný za porušenie zmluvného záväzku v zmysle predchádzajúcich bodov 16.2, 16.3 a 16.4 bodu zaplatiť objednávateľovi osobitnú zmluvnú pokutu podľa čl. 9 bod 9.8. tejto zmluvy.
- 16.6 Objednávateľ je oprávnený podľa § 152 ods. 5 ZVO dodatočne vyžiadať od zhotoviteľa doklady podľa § 32 ods. 2 písm. b) a c) ZVO a zhotoviteľ je povinný požadované doklady predložiť.
- 16.7 Samotné uzavretie tejto zmluvy nezakladá nárok zhotoviteľa na uskutočnenie plnenia predmetu tejto zmluvy.
- 16.8 Objednávateľ má právo prerušiť realizáciu stavebných prác v prípade negatívneho vývoja rozpočtového krytia na financovanie uvedenej investičnej akcie, a to bez akýchkoľvek sankcií zo strany zhotoviteľa, a to do zabezpečenia potrebného finančného krytia predmetu zmluvy, maximálne však do 2 mesiacov.

- 16.9 Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť názov diela, cenu diela, termíny realizácie diela, fotografie zrealizovaného diela, autora spracovania projektovej dokumentácie, a to na účel informovania o základných parametroch diela ako stavby zrealizovanej zhotoviteľom, najmä na jeho web stránke a v referenčných listoch predkladaných do súťaží, v ktorých sa zhotoviteľ uchádza o realizáciu iných stavieb. Fotografie zrealizovaného diela je zhotoviteľ oprávnený použiť i pri prezentácii svojej spoločnosti a svojej činnosti v médiách formou reklamy.
- 16.10 Zhotoviteľ predloží ako Prílohu č. 6 k zmluve doklad o uzatvorení poistení za škodu spôsobenú pri výkone činnosti (originál doklad alebo úradne osvedčená kópia) a doklad o zaplatení poistného.

Článok 17. Záverečné ustanovenia

- 17.1. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.
- 17.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, tak aby boli tieto dodatky prijaté v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 17.3. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 10 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 17.4. Akékoľvek písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu tej ktorej zmluvnej strane uvedenej pri označení zmluvných strán v čl. 1 tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená formou doručenky druhej zmluvnej strane. V prípade, ak sa podľa predchádzajúcich ustanovení doručovanú zásielku nepodarí riadne doručiť, považuje sa zásielka za doručení v súlade s čl. 12 tejto zmluvy.
- 17.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, dva rovnopisy pre objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa.
- 17.6. Zmluva sa uzatvára na dobu realizácie predmetu tejto zmluvy podľa čl. 4 a nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v podľa § 47a zák. č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov s odkladacou podmienkou účinnosti zmluvy v závislosti od výsledku kontroly verejného obstarávania resp. od schválenia dokumentácie z verejného obstarávania riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom.
- 17.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli. Táto zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom túto vlastnoručne podpisujú.

Prílohami tejto zmluvy sú:

- Príloha č. 1 - Výkaz položiek (ocenený výkaz výmer)
- Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok
- Príloha č. 3 - Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“
- Príloha č. 4 – Projektová dokumentácia

V Rovinke dňa 13.09.2021

Za objednávateľa:

objednávateľ
Milan Kubeš, starosta

V Rovinke dňa 13.09.2021

Za zhotoviteľa:

zhotoviteľ
Michal Šelc, konateľ

Príloha č. 1 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke

Príloha č. 2 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke

Príloha č. 3 zmluvy – predloží uchádzač v ponuke podľa vzoru

Príloha č. 4 zmluvy – predloží objednávateľ pred podpisom zmluvy

Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : GARAZ HASIČSKEJ TECHNIKY V OBCI ROVINKA		Miesto: OBEC ROVINKA, PARC. Č.: 49, 50	
Objekt : SO 01 Garáž hasičskej techniky v obci Rovinka		JKSO :	
Časť : SO 01 - 1 Stavebná časť			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 8.7.2021
Odberateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ:		IČO:	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	186 007	1 M	186 006,74
1 M2 ZP	186 007		0
1 M2 UP	186 007		0
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál
			Spolu ZRN
1	HSV:	100 509,50	16 540,74
2	PSV:	12 483,71	18 884,62
3	MCE:	3 628,30	1 543,51
4	Iné:	0,00	0,00
5	Súčet:	116 621,51	36 968,87
			153 590,38
B	IN - Individuálne náklady		
6	IN celkom		0,00
7			0,00
8			0,00
9			0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:		0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	NUS celkom		0,00 %
12			0,00 %
13			0,00 %
14			0,00 %
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		1 415,24
17	ON celkom		0,00
18			0,00
19			0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:		1 415,24
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		155 005,62
22	DPH 1. sadzba		31 001,12
23	DPH 2. sadzba		0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:		186 006,74
F	Odpočet - prípočet		
	0		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:	
podpis:			
dátum:			
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	

Odberateľ: obec Rovinka

Projektant:

Dodávateľ: EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 08.07.2021

Stavba : GARAZ HASIČSKEJ TECHNIKY V OBCI ROVINKA

Objekt : SO 01 Garáž hasičskej techniky v obci Rovinka

Časť : SO 01 - 1 Stavebná časť

Ing. Jozef Janík - JANSS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	74,480	m3	4,37	325,48
2	272	133201109	Priplatok za lepiovosť horniny tr.3	74,480	m3	4,02	299,41
3	272	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	31,585	m3	11,93	376,81
4	272	132201209	Priplatok za lepiovosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	31,585	m3	0,67	21,16
5	253	162607119	Priplatok ZKD 1000 m	106,065	m3	1,85	196,22
6	272	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 6000 m horn. tr. 1-4	106,065	m3	9,61	1 019,28
7	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	106,065	m3	5,26	557,90
8	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	106,065	m3	0,68	72,12
9	001	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina kamenivo (17 05) zabezpečuje investor	106,065	m3	7,21	764,73
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							3 633,11
2 - ZÁKLADY							
10	002	212531111	Výplň trativodov kamenivom hrubým drveným 16-63 mm	14,000	m3	7,21	100,94
11	002	212756116	Trativody z drenážnych rúrok plastových flexibilných D 160 mm bez lôžka	54,000	m	14,41	778,14
12	211	212972113	Opláštenie filtračnou textíliou drenážnych rúr DN 160	56,000	m	2,00	112,00
13	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. Id do 0,8	196,000	m2	0,19	37,24
14	002	271531111	Vankúš pod základy z kameniva hrubého drveného 16-63 mm	41,419	m3	22,42	928,61
15	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	20,709	m3	21,40	443,17
16	011	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	9,000	m2	9,70	87,30
17	011	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	9,000	m2	2,00	18,00
18	312	274315222	Základové pásy z betónu prostého tr. C 8/10 - podkladový betón	4,080	m3	64,56	263,40
19	011	274321411	Základové pásy zo železobetónu tr. C25/30	20,090	m3	75,89	1 524,63
20	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	80,360	m2	9,70	779,49
21	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	80,360	m2	2,00	160,72
22	011	274361821	Výstuž základových pásov BSt 500 (10505)	1,140	t	980,47	1 117,74
2 - ZÁKLADY spolu:							6 351,38
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
23	011	311231512	Murivo nosné z tehál POROTHERM 30 P+D P15 MVC 2,5	45,802	m3	195,89	8 972,15
24	011	317161130	Preklady keramické POROTHERM 238/70/1000 mm	6,000	kus	24,03	144,18
25	011	317161131	Preklady keramické POROTHERM 238/70/1250 mm	2,000	kus	26,44	52,88
26	011	317161134	Preklady keramické POROTHERM 238/70/2000 mm O 02	12,000	kus	24,83	297,96
27	016	331328716	Konštrukcie stĺpov hran. aj obl. zo železobet. C25/30	2,741	m3	83,75	229,56
28	011	331351103	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka drev. tradičné zhotovenie	7,013	m2	11,49	80,58
29	011	331351104	Debnenie stĺpov prierezu 4-uholníka drev. tradičné odstránenie	7,013	m2	3,41	23,91
30	011	331361821	Výstuž stĺpov hranatých BSt 500 (10505)	0,334	t	1 095,83	366,01
31	011	342243110	Priečky POROTHERM P8 hr. 140mm 14X50X23,8 P+D	45,630	m2	48,06	2 192,98
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							12 360,21

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
32	012	411133904R	Montáž strop. panelov z predpät. betónu FERROBETON FF 320 výš. do 18 m 5-7 t	10,000	kus	64,08	640,80
33	MAT	593468360R	Doska stropná predpätá Ferrobeton FF320/C - 7,20 L=12,3m	123,000	m	49,66	6 108,18
34	011	413321515	Nosníky zo železobetónu tr. C20/25	2,250	m3	116,14	261,31
35	011	413351107	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie zhotovenie	26,350	m2	15,34	404,21
36	011	413351108	Debnenie nosníkov bez podpernej konštrukcie odstránenie	26,350	m2	3,32	87,48
37	011	413351211	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	40,950	m2	10,86	444,72
38	011	413351212	Podperná konštr. nosníkov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	40,950	m2	2,83	115,89
39	011	413361821	Výstuž nosníkov, trámov, prievlakov BSt 500 (10505)	0,271	t	1 072,79	290,73
40	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	8,088	m3	82,78	669,52
41	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	60,906	m2	6,42	391,02
42	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	60,906	m2	2,41	146,78
43	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,748	t	1 051,20	786,30
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							10 346,94
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
44	011	612465114	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	252,986	m2	0,61	154,32
45	011	612465115	Príprava podkl.BAUMIT-Betónkontakt, pod omietky vnút.stien, zvýš.prířna. náteru	252,986	m2	0,65	164,44
46	011	612465131	Vnútorná omietka stien BAUMIT,MVC,mieš. a nanášanie strojne,MVS25 hr.1 cm	252,986	m2	4,79	1 211,80
47	011	622464224	Omietka vonk. stien tenkovrstv. BAUMIT silikátová základ a ryhovaná 2 mm	235,382	m2	9,12	2 146,68
48	011	622464312	Vonk. omietka stien BAUMIT ušľacht. mozaik. so zákl.náter.Granopor,hr.zrna 0,8mm	22,380	m2	13,52	302,58
49	011	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	90,050	m	2,00	180,10
50	011	625111202R	Zateplenie ostenia polystyrén EPS hr.2 cm	31,656	m2	12,01	380,19
51	011	625255112R	Kontaktný zateplovací systém ETICS hr. 100 mm EPS-F bez povrchovej úpravy s tanier hmoždinkami	203,726	m2	22,42	4 567,54
52	011	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	28,125	m3	2,23	62,72
53	011	631325711	Mazanina z bet. vystužená oceľ.vláknami Dramix C25/30 hr.nad 120 do 240mm	28,125	m3	120,64	3 393,00
54	011	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,138	t	1 037,83	1 181,05
55	011	631571001	Násyp pod podlahy z kameniva ťaženého 0-4 spevňujúceho	8,974	m3	31,95	286,72
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:							14 031,14
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
56	011	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	439,056	t	8,90	3 907,60
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:							3 907,60
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							50 630,38
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
57	711	711471051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne vodor.	162,563	m2	4,51	733,16
58	711	711472051	Zhotovenie izolácie tlakovej položením fólie PVC voľne zvislá	25,000	m2	5,52	138,00
59	MAT	283220280	Fólia HYDROIZOL DR.803 hr. 1,5 š.1300mm	191,314	m2	2,49	476,37
60	711	711491171	Zhotovenie izolácie tlakovej položením podkladnej textilie vodor.	300,626	m2	1,20	360,75

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
61	711	711491172	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie vodor.	156,250	m2	1,45	226,56
62	711	711491272	Zhotovenie izolácie tlakovej položením ochrannej textílie zvislej	67,340	m2	2,15	144,78
63	MAT	693A00102R	Geotextília FATRATEX - S 300	524,216	m2	3,20	1 677,49
64	711	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,390	t	22,54	8,79
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				3 765,90
			712 - Povlakové krytiny				
65	712	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10	176,730	m2	1,85	326,95
66	MAT	2832A010R	Fólia parozábrana FATRAPAR E	180,265	m2	2,00	360,53
67	712	712371801	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° voľne termoplast	148,750	m2	2,64	392,70
68	MAT	2833000150	Fólia HYDROIZOL 810 hr. 1,5 š.1300mm rátane potr. system prvkov	156,188	m2	6,02	940,25
69	712	712391172	Zhotovenie povl. krytiny striech do 10° na sucho z ochrannej textílie	176,730	m2	4,00	706,92
			Napriklad -TYVEK				0,00
70	MAT	693A0010sR	Geotextília FATRATEX - S 300	180,265	m2	3,20	576,85
71	712	712871801	Zhotovenie povl. krytiny striech samost. vytiahnutím fólie PVC voľne položenej	34,317	m2	1,61	55,25
			712 - Povlakové krytiny spolu:				3 359,45
			713 - Izolácie tepelné				
72	713	713111111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	30,340	m2	0,93	28,22
73	MAT	6315A3641	Rola izolačná minerálna Unifit 032 š.120mm hr.60mm	30,946	m2	4,16	128,74
74	MAT	2831B0206	Polystyrén extrudovaný Styrodur 3035 CS hr.100 mm	73,868	m2	7,21	532,59
75	713	713131145	Montáž tep. izol. stien a základov lepením bodovo rohoží, pásov dielcov, dosiek	72,420	m2	2,41	174,53
76	713	713141151	Montáž tep. izolácie striech, polozenie na sucho	446,250	m2	0,71	316,84
77	MAT	2831BA203	Doska spádová Isover EPS 150S	12,035	m3	3,20	38,51
78	MAT	2831C0305	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x50 mm	0,517	m3	62,47	32,30
79	MAT	2831C0310	Doska z polystyrénu EPS 150 S, 1000x500x100 mm	30,345	m3	79,30	2 406,36
80	713	713141211	Montáž tep. izolácie striech rovn. voľne položené atikový klin	36,900	m	3,20	118,08
81	713	713141223	Montáž tepel. izolácie streš. atiky polystyrénom prikotvením	10,332	m2	3,60	37,20
82	713	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	0,366	t	22,94	8,40
			713 - Izolácie tepelné spolu:				3 821,77
			71 - IZOLÁCIE spolu:				10 947,12
			76 - KONŠTRUKCIE				
			763 - Konštrukcie - drevostavby				
83	763	763133011R	Podhlady sadr RIGIPS D131 samonosný 2x profil CW a UW dosky RB hr. 1x12,5 m	30,340	m2	28,03	850,43
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				850,43
			764 - Konštrukcie klampiarske				
84	764	764410340	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	10,750	m	5,45	58,59
85	764	764430340	Klomp. AL hr. 0,8 oplechovanie múrov rš 500	37,300	m	6,76	252,15
86	764	764751112R	Rúry odkvapové s poplast. plechu kruhové rovné d 100 mm	5,000	m	9,61	48,05
87	764	764751132R	Koleno rúry poplastovanej odkvapovej d 100 mm	1,000	kus	8,01	8,01
88	764	764751142R	Výtokové koleno poplastované odkvapové d 100 mm	1,000	kus	8,81	8,81
89	764	764761122R	Žľab pododkvapný polkruhový s hákami poplastovaný 150 mm	12,000	m	7,21	86,52
90	764	764761172R	Čelo žľabu 150 mm	2,000	kus	1,85	3,70
91	764	764761232R	Kotlík polastovaný kruh žľab 150 mm	1,000	kus	6,41	6,41
92	764	998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,073	t	45,47	3,32

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				475,56
			766 - Konštrukcie stolárske				
93	766	7666212621	D + M okien plastových s izol. dvojsklom 2000 x 1500 mm O/S	1,000	kus	96,12	96,12
94	766	766621262R	D + M Okien plastových s izol. dvojsklom 1750 x 1000 mm	5,000	kus	200,25	1 001,25
95	766	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	3,000	kus	4,30	12,90
96	766	766661122	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m	1,000	kus	4,80	4,80
97	766	766682111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridl. hr.steny do 170 mm	4,000	kus	11,22	44,88
98	MAT	6119A0201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šir.180 mm	10,750	m	6,41	68,91
99	MAT	6119A0206	Parapeta vnútorná - koncovka plastová biela	6,000	pár	1,20	7,20
100	766	766694113R	Montáž parapetných dosák plast. š. do 30cm dl. do 260cm	6,000	kus	4,80	28,80
101	766	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	4,000	kus	3,20	12,80
102	MAT	611871120	Prah dubový dĺžka 60 šírka 7cm	3,000	kus	6,09	18,27
103	MAT	611871720	Prah dubový dĺžka 90 šírka 7cm	1,000	kus	6,41	6,41
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:				1 302,34
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
104	MAT	611628500	Dvere vnútorné fóliované 60x197 D1 piné A	3,000	kus	68,88	206,64
105	MAT	611628590	Dvere vnútorné fóliované 90x197 D1 piné A	1,000	kus	70,49	70,49
106	MAT	6116D2713	Zárubňa - hr.steny 7-15 cm - FÓLIA DB, BK, jelša, čerešňa, biela	4,000	kus	22,42	89,68
107	767	767641252	Montáž dverí plastových dvojkridlových 1900 x 2300 mm	1,000	kus	12,01	12,01
108	767	767641343	Montáž dverí plastových jednokridlových vchodových 1100 x 2300 mm	1,000	kus	12,81	12,81
109	MAT	611432780R	Dvere vchodové plastové jednokridlové 900 x 2300 mm	1,000	kus	205,05	205,05
110	MAT	611432920R	Dvere vchodové dvojkridlové plastové 1800 x 2300 mm	1,000	kus	304,37	304,37
111	767	7676581331	Dodávka+Montáž vrát sekčných sklopných pod strop s dverami, pod strop, ruč. ovládanie, RAL 3020	1,000	kus	704,85	704,85
112	767	7676581332	Dodávka + Montáž vrát sekčných sklopných pod strop ruč. ovládanie, RAL 3020	2,000	kus	720,87	1 441,74
113	767	767995103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	19,040	kg	2,52	47,98
114	MAT	553000010	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	21,080	kg	8,01	168,85
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				3 264,47
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:				5 892,80
			77 - PODLAHY				
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických				
115	771	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	2,730	m2	6,38	17,42
116	MAT	597637300	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	3,140	m2	20,02	62,86
117	771	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,073	t	14,54	1,06
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				81,34
			77 - PODLAHY spolu:				81,34
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE				
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek				
118	771	781441017	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x200 do malty	14,272	m2	17,73	253,04
119	MAT	597679000	Obkl. hut. B far. hl. 300x200 OT3 1A	17,376	m2	79,30	1 377,92
120	771	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	8,000	m	3,05	24,40
121	MAT	2831C4701	Lišta ukončovacia obkladu MR 6, weiss - 043462-21	2,000	kus	2,88	5,76
122	771	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,140	t	14,55	16,59
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				1 677,71

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			784 - Maľby				
123	784	784411302R	Penetrovania jednonásobné jemnozm. podkladov v miest. do 5 m	252,986	m2	0,72	182,15
124	784	784452262	Maľba zo zmesi tekut. 1 far. jednonás. v miest. do 5m	252,986	m2	1,28	323,82
			784 - Maľby spolu:				505,97
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu:				2 183,68
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				19 104,94
			Rozpočet celkom:				69 735,32

Odberateľ: obec Rovinka

Projektant:

Dodávateľ: EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 08.07.2021

Stavba : GARAZ HASIČSKEJ TECHNIKY V OBCI ROVINKA

Objekt : SO 01 Garáž hasičskej techniky v obci Rovinka

Časť : SO 01 - 2 Vykurovanie

Ing. Jozef Janík - JANSS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
71 - IZOLÁCIE							
			713 - Izolácie tepelné				
1		713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	28,000	m	1,92	53,76
2	MAT	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	29,400	m	0,21	6,17
3		713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	44,000	m	2,04	89,76
4	MAT	2837741558	Tubolit DG 28 x 30 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	46,200	m	0,87	40,19
5	MAT	63141525201	Izolácia kolien, redukcií	1,000	kpl	4,49	4,49
6		998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	0,015	0,00
			713 - Izolácie tepelné spolu:				194,37
			71 - IZOLÁCIE spolu:				
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE							
724 - Strojné vybavenie							
7		724399101	Montáž úpavovne TUV typ 01	1,000	súb.	258,05	258,05
8	MAT	436320007466	Magnetická úprava vody, 3/4"x3/4", IVAR	1,000	ks	83,30	83,30
9		998724201	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m		%	0,006	0,00
			724 - Strojné vybavenie spolu:				341,35
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				341,35
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE							
731 - Kotelne							
10		731251003	Montáž kotla oceleového elektrického 11-18 kW	1,000	ks	71,29	71,29
11	MAT	484140001400	Elektrokotol nástenný s moduláciou výkonu THERM EL 15, výkon 15 kW s expanznou nádobou 7 l, vxšxhl 805x475x235 mm, THERMONA	1,000	ks	1 001,21	1 001,21
12		998731201	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m		%	0,038	0,00
			731 - Kotelne spolu:				1 072,50
732 - Strojovne							
13		732331030	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 12l	1,000	ks	79,30	79,30
14	MAT	484630006100	Nádoba expanzná s membránou typ NG 12 l, D 280 mm, v 295 mm, pripojenie R 3/4", 6/1,5 bar, šedá, REFLEX	1,000	ks	455,75	455,75
15		998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m		%	0,013	0,00
			732 - Strojovne spolu:				535,05
733 - Rozvod potrubia							
16		733167300	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 16x2	20,000	m	2,09	41,80
17	MAT	2860030080	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 16x2mm/200m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	20,000	m	0,89	17,80
18	MAT	2860030390	RADOPRESS spojka 16 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	20,000	ks	2,48	49,60
19		733167306	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	28,000	m	3,36	94,08
20	MAT	286210003900	Rúra plasthliníková RADOPRESS D 20x2 mm/100 m kotúč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	28,000	m	4,00	112,00
21	MAT	286220040000	Spojka RADOPRESS D 20 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	28,000	ks	2,80	78,40
22		733167309	Montáž plasthliníkového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	44,000	m	3,60	158,40

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
23	MAT	286210004000	Rúra plasthliniková RADOPRESS D 26x3 mm/100 m kotúč, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	44,000	m	4,97	218,68
24	MAT	286220040100	Spojka RADOPRESS D 26 mm, PeX-Al-PeX systém, PIPELIFE	44,000	ks	4,80	211,20
25		733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	92,000	m	0,32	29,44
26		998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m		%	0,016	0,00
			733 - Rozvod potrubia spolu:				1 011,40
			734 - Armatúry				
27		734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	12,000	ks	0,70	8,40
28	MAT	1726200	Hlavica termostát. M28x1,5, bez polohy"0", 8-25°C teplotný rozsah, s kvapalinovým snímačom, nastaviteľná protimrazová ochrana pri cca 8°C	8,000	ks	69,68	557,44
29	MAT	5517401570	Armatúry a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	2,000	ks	1,84	3,68
30	MAT	5517527200	Automatický odvzdušňovací ventil (kompletný), niklovaný 1/2", kód 4700361, VALVEX	2,000	ks	3,95	7,90
31		734211122	Ventil odvzdušňovací závitový vykurovacích telies K 1172 do G 3/8	8,000	ks	1,48	11,84
32		734229141	Montáž ventilu jednorúrkovej horizontálnej sústavy so zmesovačom jednobodové pripoj.	8,000	ks	1,99	15,92
33	MAT	1396601	3000-RL5 Diel pripájaci s prednastav., priamy pre 2-rúrk. sústavy, obojstr. vypúšť./napúšť. uzatvár., pripoj. G 3/4, vonk. G 3/4 s kuž. tesnením, HERZ	8,000	ks	44,85	358,80
34		734240005	Montáž spätnnej klapky závitovej G 3/4	1,000	ks	4,00	4,00
35	MAT	551190001800	Spätná klapka vodorovná Clapet, 3/4", tesnenie kov-kov, mosadz, IVAR	1,000	ks	36,04	36,04
36		734291330	Montáž filtra závitového G 3/4	1,000	ks	2,69	2,69
37	MAT	422010003000	Filter závitový, 3/4", PN 20, mosadz OT 58, IVAR	1,000	ks	52,06	52,06
38		734315005	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 20	5,000	ks	9,61	48,05
39	MAT	1211702	HERZ Kohút guľový 2-cestný regulačný s ovládacou pákou DN 20, PN 40	5,000	ks	16,83	84,15
40		998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m		%	0,56	0,00
			734 - Armatúry spolu:				1 190,97
			735 - Vykurovacie telesá				
41		735154040	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	1,000	ks	4,51	4,51
42	MAT	1133142013mm	Oceľové panelové radiátory KORAD 11VK 600x400, s pripojením vpravo/vľavo, s 1 panelom a 1 konvektorom	1,000	ks	64,08	64,08
43		735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	5,000	ks	5,21	26,05
44	MAT	2236112013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1100, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	5,000	ks	100,92	504,60
45		735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	1,000	ks	6,67	6,67
46	MAT	2236142013	Oceľové panelové radiátory KORAD 22VK 600x1400, s pripojením vpravo/vľavo, s 2 panelmi a 2 konvektormi	1,000	ks	116,14	116,14
47		735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	8,000	ks	5,21	41,68
48		735162120	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 900 mm	1,000	ks	6,19	6,19
49	MAT	484520000200	Teleso vykurovacie rebrikové oceľové KORALUX LINEAR CLASSIC KLC, Ixxhl 450x900x30 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné, KORADO	1,000	ks	79,30	79,30
50		998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m		%	0,018	0,00
			735 - Vykurovacie telesá spolu:				849,22
			73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu:				4 659,14

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			76 - KONŠTRUKCIE				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
51		767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	1,000	kpl	2,17	2,17
52	MAT	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	1,000	kpl	52,86	52,86
53		998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m		%	0,013	0,00
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				55,03
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:				55,03
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				5 249,89
			OSTATNÉ				
54		HZS000111	Vykurovacia skúška	72,000	hod	8,53	614,16
55		HZS000112	Vyregulovanie systému	30,000	hod	9,94	298,20
			OSTATNÉ spolu:				912,36
			Rozpočet celkom:				6 162,25

Odberateľ: obec Rovinka

Projektant:

Dodávateľ: EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 08.07.2021

Stavba : GARAZ HASIČSKEJ TECHNIKY V OBCI ROVINKA

Objekt : SO 01 Garáž hasičskej techniky v obci Rovinka

Časť : SO 01 - 3 Zdravotechnika

Ing. Jozef Janík - JANSS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
			71 - IZOLÁCIE				
			713 - Izolácie tepelné				
1		713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	26,000	m	1,81	47,06
2	MAT	2837741537	Tubolit DG 20 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	15,750	m	0,64	10,08
3	MAT	2837741550	Tubolit DG 25 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	8,400	m	0,76	6,38
4	MAT	2837741563	Tubolit DG 32 x 13 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	3,150	m	1,52	4,79
5		713482121	Montáž trubíc z PE,hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	18,000	m	1,92	34,56
6	MAT	2837741542	Tubolit DG 22 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	10,500	m	0,21	2,21
7	MAT	2837741555	Tubolit DG 28 x 20 izolácia-trubica AZ FLEX Armacell	8,400	m	0,39	3,28
8	MAT	6314152520a	Izolácia kolien, prechod, tvaroviek a armatúr	1,000	kpl	20,82	20,82
9		998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m		%	0,015	0,00
			713 - Izolácie tepelné spolu:				129,18
			71 - IZOLÁCIE spolu:				129,18
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				
			721 - Vnútna kanalizácia				
10		721171109	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2,2, vrátane systémových tvaroviek	16,000	m	11,95	191,20
11		721171112	Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160x3,9, vrátane systémových tvaroviek	10,000	m	18,43	184,30
12		721172203	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 40, vrátane systémových tvaroviek	10,000	m	4,80	48,00
13	MAT	2860020540	HT rúra hrdlová DN 40/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek	10,000	ks	1,00	10,00
14		721172206	Montáž odpadového HT potrubia vodorovného DN 50, vrátane systémových tvaroviek	2,000	m	4,00	8,00
15	MAT	2860020600	HT rúra hrdlová DN 50/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek	2,000	ks	1,12	2,24
16		721172233	Montáž odpadového HT potrubia zvislého DN 100, vrátane systémových tvaroviek	12,000	m	3,92	47,04
17	MAT	2860020720	HT rúra hrdlová DN 100/1000 mm - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu PIPELIFE, vrátane systémových tvaroviek	12,000	ks	3,29	39,48
18		721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	2,000	ks	2,00	4,00
19		721194106	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 63x1,8	1,000	ks	2,37	2,37
20		721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	1,000	ks	2,97	2,97
21		721229020	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 700 mm pre montáž do k stene	1,000	ks	15,71	15,71
22	MAT	552240010800	Žlab sprchový k stene dĺ. 700 mm, GEBERIT	1,000	ks	132,15	132,15
23		721242121.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 125	1,000	ks	20,02	20,02
24		721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	1,000	ks	28,33	28,33
25		721274103a	Montáž výrobkov HL	4,000	ks	4,80	19,20

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
26	MAT	2866340067	Podlahový vpust HL310N, (0,6 l/s), vertikálny odtok DN 50/75/110, izolačná príruha, mriežka 115x115 mm, PP/PE/nerezová oceľ V2A	3,000	ks	28,83	86,49
27	MAT	HL410	Zápachová uzávierka na omietku HL410, DN40, umývačkový sifón, pripojenie na hadicu 3/4", biela krytka, PE	1,000	ks	79,30	79,30
28		721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	40,000	m	0,56	22,40
29		721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	10,000	m	0,73	7,30
30		998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m		%	0,01	0,00
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:				950,50
			722 - Vnútorný vodovod				
31		722173024	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 20x2	25,000	m	2,56	64,00
32	MAT	2860030100	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 20x2mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	25,000	m	1,40	35,00
33	MAT	2860030410	RADOPRESS spojka 20 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	5,000	ks	3,29	16,45
34		722173027	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 26x3	16,000	m	3,20	51,20
35	MAT	2860030110	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 26x3mm/100m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	16,000	m	2,81	44,96
36	MAT	2860030420	RADOPRESS spojka 26 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	2,000	ks	4,35	8,70
37		722173030	Montáž plastlinikového potrubia Radopress lisovaním D 32x3	3,000	m	4,80	14,40
38	MAT	2860030120	RADOPRESS rúra PEX-AL-PEX 32x3mm/50m kotúč - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	3,000	m	3,92	11,76
39	MAT	2860030430	RADOPRESS spojka 32 - PeX/Al/PeX systém PIPELIFE	2,000	ks	7,40	14,80
40		722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	7,000	ks	5,21	36,47
41		722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	3,000	ks	3,67	11,01
42	MAT	5511040200	Ventil výtokový odvodný K 270 M 1/4"	1,000	ks	0,90	0,90
43	MAT	5517401570	Armatúra a príslušenstvo ventil vypúšťací KFE 1/2"	2,000	ks	1,84	3,68
44		722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	2,000	ks	4,40	8,80
45	MAT	5511870010	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 3/4", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	2,000	ks	5,37	10,74
46		722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	1,000	ks	4,80	4,80
47	MAT	5511870020	Guľový uzáver pre vodu PERFECTA, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58 IVAR	1,000	ks	6,89	6,89
48		722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	1,000	ks	6,97	6,97
49	MAT	551210022000	Ventil poistný, 3/4"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy, GIACOMINI	1,000	ks	12,81	12,81
50		722221270	Montáž spätného ventilu závitového G 3/4	1,000	ks	3,20	3,20
51	MAT	5511872280	Kontrolovateľný spätný ventil, 3/4", PN 16, mosadz "CR", disk plast IVAR	1,000	ks	15,22	15,22
52		722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	44,000	m	1,09	47,96
53		722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	44,000	m	0,74	32,56
54		998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		%	0,01	0,00
			722 - Vnútorný vodovod spolu:				463,28
			725 - Zariadenie predmety				
55		725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	1,000	sub	48,06	48,06

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
56	MAT	6420134050	Klozet závesný OLYMP NEW, 360x530x400 mm, keramika, biela	1,000	ks	127,31	127,31
57		725119306	Montáž zariadenia záchoda, priplatok za použitie silikónového tmelu	1,000	ks	26,70	26,70
58		725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	1,000	súb.	29,32	29,32
59	MAT	5513005457	Duofix pre WC s variabilnou výškou UP320 1.138x 187x 452 obj.č. 111.396.00.5 GEBERIT	1,000	ks	102,52	102,52
60	MAT	5513005487	Ovládacie tlačidlo Sigma50 pre individuálnu úpravu 295x175x45, zinková tlaková zliatina, GEBERIT	1,000	ks	36,04	36,04
61		725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	1,000	sub	23,08	23,08
62	MAT	6420135210	Umývadlo CUBITO-55 biela, obj.č.8104220001041	1,000	ks	37,16	37,16
63		725329103	Montáž kuchynských drezov dvojítych, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	1,000	súb.	15,01	15,01
64	MAT	5523152500	Kuchynský drez Alveus do dosky ELEGANT 70 nerez dekor 1110x510-190,2xQ +-sifón	1,000	ks	184,94	184,94
65		725539105	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 200 L	1,000	súb.	34,10	34,10
66	MAT	541320005800	Ohrievač vody EOY 200 elektrický tlakový závesný zvislý akumuláčny, objem 200 l, TATRAMAT	1,000	ks	712,86	712,86
67		725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	5,000	sub	4,18	20,90
68	MAT	5517534500	Rohový guľový ventil EKO, chróm 1/2"-1/2", kod 1482120, VALVEX	5,000	ks	1,78	8,90
69		725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	2,000	ks	6,89	13,78
70	MAT	5513006570	Drezová batéria stojacia TIGO, obj.č.3511810040001	1,000	ks	28,83	28,83
71	MAT	5514360800	Umývadlová batéria s odtokovou súpravou	1,000	ks	148,73	148,73
72		725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	1,000	ks	2,31	2,31
73	MAT	551450002900	Batéria sprchová podomietková páková Lyra, priemer 150 mm, bez sprchovej sady, chróm, JIKA	1,000	ks	100,12	100,12
74	MAT	552260002100	Sprchová sada CUBITO, 1000x200x100 mm, pochrómovaný plast, JIKA	1,000	ks	70,49	70,49
75		725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	1,000	ks	2,01	2,01
76	MAT	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadlá a bidety, d 40 mm, G 1 1/4", vodorovný odtok, alpská biela, plast, GEBERIT	1,000	ks	7,68	7,68
77		725869310	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 (pre jeden drez)	1,000	ks	2,01	2,01
78	MAT	551620007200	Zápachová uzávierka kolenová pre jednodielne drezy, d 40 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT	1,000	ks	9,61	9,61
79		725989101	Montáž dvierok kovových lakovaných	2,000	ks	0,32	0,64
80	MAT	5516757400	Dvierka krycie 30x30 cm nerezové	2,000	ks	16,64	33,28
81		998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m		%	0,45	0,00
			725 - Zariadenie predmety spolu:				1 826,39
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				3 240,17
			76 - KONŠTRUKCIE				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
82		767871110	Montáž podperných konštrukcií pre vedenie	1,000	kpl	2,17	2,17
83	MAT	55301000011	Podperný a závesný systém pre potrubie, závitové tyče, objímky pre uchytenie potrubí, spojovací a montážny materiál	1,000	kpl	44,85	44,85

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
84		998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m		%	0,01	0,00
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				47,02
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:				47,02
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 416,37
			Rozpočet celkom:				3 416,37

Odberateľ: obec Rovinka

Projektant:

Dodávateľ: EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 08.07.2021

Stavba : GARAZ HASIČSKEJ TECHNIKY V OBCI ROVINKA

Objekt : SO 01 Garáž hasičskej techniky v obci Rovinka

Časť : SO 01 - 4 Elektroinštalácie + bleskozvod

Ing. Jozef Janík - JANSS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže							
1	921	210010026	Montáž el-inšt rúrky (plast) tuhá, uložená pevne D63 (d57)mm	3,000	m	0,77	2,31
2	MAT	3456551606	Rúrka el-inšt Fe tuhá 019911 : SSR 63 FV, bez závitů, žiarovo zinkovaná	3,000	m	0,82	2,46
3	921	210010124	Montáž ochrannej rúrky (plast-PE, novodur a pod) voľne uložená (d80)mm	20,000	m	1,37	27,40
4	MAT	3456581001	Chránička HD-PE kábelová ohybná 032332 : FXKVR 63, čierna	20,000	m	1,85	37,00
5	921	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršťovacou záklpkou 4x 16-25 mm2	2,000	kus	4,93	9,86
6	MAT	3543506R03	Teplom zmršťiteľná rozdeľovacia hlava 1kv : 502K033/S, 4x(4-35mm2)	2,000	kus	5,74	11,48
7	921	210190002	Montáž rozvodnice do 50kg	1,000	kus	8,59	8,59
8	921	210190007	Dokončovacie práce na rozvážačoch 20-50kg	1,000	kus	20,02	20,02
9	MAT	357500H091	Upinací nerezový pás 1301304 : HASMA	2,000	kus	11,22	22,44
10	MAT	3575200H05	Rozvádzač elektromerový, plastový RE 1.0 Z (W) 32A P0 (ZSE) zapustený, IP44/20	1,000	kus	189,03	189,03
11	921	210220022	Montáž uzemňovacieho vedenia v zemi, FeZn drôt D8-10mm, spojenie svorkami	10,000	m	1,61	16,10
12	MAT	3549000A01	Kruhový bleskozvodný (FeZn) drôt D10	6,000	kg	4,80	28,80
13	921	210220302	Montáž bleskozvodnej svorky nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	9,000	kus	2,41	21,69
14	MAT	3549040A05	Svorka pre uzemňovacie tyče D25 (FeZn) : SJ 02 (4xM8)	3,000	kus	1,28	3,84
15	MAT	3549040A20	Svorka spojovacia (FeZn) : SS s.p. 2sk, s príloškou (2xM8)	6,000	kus	1,61	9,66
16	MAT	3549040A30	Svorka pripájacia (FeZn) : SP 1, pre spojenie kovových súčiastok (2xM8)	1,000	kus	1,61	1,61
17	921	210220361	Montáž zemniacej tyče (ZT) do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	3,000	kus	1,28	3,84
18	MAT	3549050A03	Tyč uzemňovacia plná (FeZn) : ZT 2m (D25)	3,000	kus	9,61	28,83
19	921	210901070	Montáž, kábel Al 1kv voľne uložený AYKY 4x25	20,000	m	0,57	11,40
20	MAT	341410M400	Kábel Al 1kv : NAYY-J 4x25	20,000	m	0,79	15,80
21	921	210950001	Odjutovanie a očistenie kábla do prierezu 300mm2	2,000	m	1,06	2,12
22	921	210950101	Montáž označovacieho štítka na kábel	2,000	kus	0,22	0,44
23	921	210950202	Priplatok na zaťahovanie kábla do tvárnic, komôr, kolektorov, váha kábla do 2kg	20,000	m	0,79	15,80
24	921	213280010	PPV (pomocné a podružné výkony) 1%	1,000	%	250,00	250,00
25	921	213280940	ZSD - Obnovenie prevádzkovej plomby, kontrola zariadenia, cestovný čas	2,000	kus	40,05	80,10
26	921	213290040	Demontáž elektroinštalácie	16,000	hod	9,61	153,76
27	921	213290150	Drobné elektroinštalčné práce	16,000	hod	10,81	172,96
28	921	213290151	Nešpecifikované elektroinštalčné práce	16,000	hod	10,81	172,96
29	921	213290152	Nepredvídané elektroinštalčné práce	16,000	hod	10,81	172,96
30	921	213291100	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	1,000	EUR	48,06	48,06
31	921	213291121	Projekt skutkového vyhotovenia	1,000	EUR	96,12	96,12

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
32	921	213291139	Porealizačné zameranie	1,000	EUR	64,08	64,08
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:				1 701,52
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach				
33	946	460030081	Rezanie drážky v asfalte, betóne 3 x 10	24,000	m	20,02	480,48
34	946	460080002	Betónový základ z prostého betónu do debnenia	2,000	m3	76,09	152,18
35	946	460080101	Betónový základ, rozbúranie	1,800	m3	44,85	80,73
36	946	460200264	Káblové ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	12,000	m	10,04	120,48
37	946	460270044	Zamurovanie skrine bez konc dielu rozvádzača RE	1,000	kus	55,27	55,27
38	946	460420373	Zriadenie kábl lôžka š.45/10cm, piesok, tehly	12,000	m	2,18	26,16
39	946	460490012	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	12,000	m	0,34	4,08
40	946	460560264	Zásyp ryhy šírky 50, hĺbky 80 [cm], zemina tr.4	12,000	m	2,52	30,24
41	946	460620014	Provizórna úprava terénu, zemina tr.4	12,000	m2	1,73	20,76
42	946	460650011	Podkladová vrstva cesty, štrk a kameň, vrstva 25cm	12,000	m2	9,61	115,32
43	MAT	999990010	Ostatné náklady pre prevádzku stavebných strojov	1,000	EUR	96,12	96,12
44	MAT	999990302	Podružný materiál Elektro	1,000	EUR	71,29	71,29
45	MAT	999999010	Ostatný materiál a iné náklady	1,000	EUR	128,15	128,15
46	946	460650013	Podkladová vrstva cesty, štrk, vrstva 10cm	12,000	m2	7,21	86,52
47	946	460650023	Vozovka z betónu, jedna vrstva 15cm	12,000	m2	28,83	345,96
			M46 - 202 Zemné práce pri ext. montážach spolu:				1 813,74
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				3 515,26
			OSTATNÉ				
48	OST	48212*	Montážna plošina 0,2t 16m Avia	40,000	km	2,00	80,00
49	OST	48213	Montážna plošina 0,2t 27m	8,000	Sh	52,86	422,88
			OSTATNÉ spolu:				502,88
			Rozpočet celkom:				4 018,14

Odberateľ: obec Rovinka
 Projektant:
 Dodávateľ: EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.

Spracoval:
 JKSO :
 Dátum: 08.07.2021

Stavba : GARAZ HASIČSKEJ TECHNIKY V OBCI ROVINKA

Objekt : SO 02 Sklad s. č. 358

Časť : SO 02 - 1 Sklad s. č. 358 - stavebná časť

Ing. Jozef Janík - JANSS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
			2 - ZÁKLADY				
1	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	1,425	m3	21,40	30,49
2	211	273321117	Základové dosky zo železobetónu tr. C 25/30 cement portlandský	1,900	m3	74,20	140,98
3	011	273351217	Debnenie základových dosák drevené tradičné, zhotovenie	2,100	m2	9,80	20,58
4	011	273351218	Debnenie základových dosák drevené tradičné, odstránenie	2,100	m2	3,26	6,85
5	011	273362032	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI d 8/8 mm, oko 100x100 mm	9,500	m2	28,83	273,88
6	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	1,520	m3	65,78	99,99
7	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	7,600	m2	9,70	73,72
8	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	7,600	m2	2,00	15,20
			2 - ZÁKLADY spolu:				661,69
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE				
9	011	311272111	Murivo nosné porobet tvárnice-PPT-hlad.Ytong, 200mm, P2-400	5,741	m3	116,14	666,76
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				666,76
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				
10	011	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C25/30	0,584	m3	82,78	48,34
11	011	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	5,840	m2	6,42	37,49
12	011	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	5,840	m2	2,41	14,07
13	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BSt 500 (10505)	0,050	t	1 051,20	52,56
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				152,46
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE				
14	014	612421121	Oprava vnútorných vápenných omietok stien hladkých do 5%	10,580	m2	0,73	7,72
15	011	612465114	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien,regulácia nasiakavosti náterom	10,580	m2	0,61	6,45
16	011	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	45,725	m2	3,01	137,63
17	011	625000210	Dodávka a montáž lišta rohová (Al, PVC)so sieťkou	6,000	m	4,25	25,50
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				177,30
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
18	003	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	52,500	m2	1,54	80,85
19	003	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	52,500	m2	0,97	50,92
20	003	941942111	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia š. nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m	52,500	m2	1,85	97,13
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				228,90
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 887,11
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií				
21	943	430843003	Montáž : Oplechovanie stien skrutkované 1000x30x0,8 mm	16,800	m2	22,52	378,34
22	MAT	1383B0181	Plech trapezový Satjam SAT40 0,63 mm Polyester PE 25 µm	20,000	m2	44,85	897,00

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií spolu:				1 275,34
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				1 275,34
			Rozpočet celkom:				3 162,45

Odberteľ: obec Rovinka

Projektant:

Dodávateľ: EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 08.07.2021

Stavba : GARAZ HASIČSKEJ TECHNIKY V OBCI ROVINKA

Objekt : SO 02 Sklad s. č. 358

Časť : SO 02 - 2 Sklad s. č. 358 - búracie práce

Ing. Jozef Janík - JANSS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memná jednotka	Jednotková cena	Spolu
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

			1 - ZEMNE PRÁCE				
1	221	113107236	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu vyst. sieť. hr. do 15 cm nad 200 m2	327,800	m2	9,61	3 150,16
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				3 150,16
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				
2	011	893225111R	Demontáž -šachty domovej pre vodomery, steny z betónu, obost. priestor do 5 m3	1,800	m3	52,06	93,71
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				93,71
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
3	272	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	44,600	m	23,50	1 048,10
4	003	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	121,800	m2	1,54	187,57
5	003	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	121,800	m2	0,97	118,15
6	003	941942111	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia š. nad 0,75 m do 1,10 m, výšky do 10 m	121,800	m2	0,72	87,70
7	767	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	138,720	m2	2,29	317,67
8	767	767392802R	Demontáž krytín striech skrutkovaných - azbestocementovej vlnkovej krytiny	81,600	m2	2,00	163,20
9	011	952901221	Vyčistenie priemyselných budov alebo hál	225,000	m2	2,55	573,75
10	015	979087017	Odvoz demont. azbestocem. konštrukcii na skládku do 5 km	2,500	t	17,95	44,88
11	015	979087018	Prípl. za každých ďalších 5 km odvozu azbest. konštr.	15,000	t	3,68	55,20
12	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	2,500	t	3,71	9,28
13	002	979087311	Vodor. premiestnenie sute k miestu nakładky nosením do 10 m	2,500	t	25,63	64,08
14	241	979091295	Prípl. za sťaženú prácu pri rekonštrukciách premiest. sute	2,500	t	1,41	3,52
15	013	961031311R	Búranie tehlového muriva na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	1,185	m3	25,63	30,37
16	013	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	14,400	m3	44,85	645,84
17	013	961055111	Búranie základov železobetónových alebo otvorov nad 4 m2	2,176	m3	152,69	332,25
18	013	964011371R	Búranie žľab. prefa panelov obvod. plášťa 0,16 x 0,6*4,5 m do 1 t	8,640	m3	104,13	899,68
19	013	968071136	Vyvesenie alebo zavesenie kov. vrát do 4 m2	2,000	kus	4,00	8,00
20	013	968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	40,920	m2	6,41	262,30
21	013	976103007	Demontáž oceľ.konštr.pristavkov, skladov, prístreškov do 30000 kg	2 360,000	kg	7,21	17 015,60
22	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	152,941	t	10,20	1 560,00
23	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	764,705	t	0,37	282,94
24	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	20,736	t	6,76	140,18
25	013	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	62,208	t	0,76	47,28

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
26	272	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	152,941	t	3,71	567,41
27	241	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštr.	4,000	t	24,80	99,20
28	013	979101757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N" - nebezpečný odpad	2,500	t	36,04	90,10
29	013	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	152,941	t	7,68	1 174,59
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				25 828,84
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				29 072,71
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				
			721 - Vnútna kanalizácia				
30	721	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	15,000	m	2,67	40,05
			721 - Vnútna kanalizácia spolu:				40,05
			722 - Vnútny vodovod				
31	721	722110821	Demontáž potrubia liatinového hrdlového do DN 80	17,500	kus	1,85	32,38
32	721	722110821R	Demontáž potrubia vnútroareálovej vodovodnej prípojky do DN 80	12,000	m	2,09	25,08
			722 - Vnútny vodovod spolu:				57,46
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				97,51
			76 - KONŠTRUKCIE				
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné				
33	767	767122812R	Demontáž stien a priečok s výplňou zo sololit. dosiek, spoj zváraním	30,500	m2	2,48	75,64
34	767	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými	47,780	m2	1,63	77,88
35	767	767916813	Demontáž oplatenia z vlnitého alebo profilového plechu hmotnosti do 70 kg	15,000	m	1,04	15,60
36	767	767920810	Demontáž vrát v oplatení do 2 m2	1,000	kus	5,76	5,76
37	767	767920860	Demontáž vrát v oplatení do 20 m2	1,000	kus	41,09	41,09
38	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	83,720	kg	1,09	91,25
39	767	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,004	t	29,97	0,12
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				307,34
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:				307,34
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				404,85
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí				
40	924	240120287	Rezanie kyslíkom zariadenia do šrotu do 10 mm	16,000	hod	10,81	172,96
			M24 - 158 Montáž VZT zariadení a sušiarňí spolu:				172,96
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				172,96
			Rozpočet celkom:				29 650,52

Odberateľ: obec Rovinka

Projektant:

Dodávateľ: EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 08.07.2021

Stavba : GARAZ HASIČSKEJ TECHNIKY V OBCI ROVINKA

Objekt : SO 03 Vodovodná a kanalizačná prípojka

Ing. Jozef Janík - JANS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
			1 - ZEMNÉ PRÁCE				
1		113107112	Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100 do 200mm, -0,24000t	4,200	m2	2,70	11,34
2		113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr. 50 mm, -0,12700t	4,200	m2	3,05	12,81
3		113307112	Odstránenie podkladu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, hr.100- 200mm, -0,24000t	4,200	m2	2,70	11,34
4		131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	36,975	m3	7,28	269,18
5		131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	7,395	m3	0,65	4,81
6		132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	85,295	m3	20,02	1 707,61
7		132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	17,059	m3	21,63	368,99
8		151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	170,590	m2	2,85	486,18
9		151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	170,590	m2	1,67	284,89
10		151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	42,900	m2	2,37	101,67
11		151101211	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	42,900	m2	0,79	33,89
12		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	38,737	m3	3,67	142,16
13		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	271,159	m3	0,38	103,04
14		166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z horniny 1 až 4	38,737	m3	3,15	122,02
15		167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	38,737	m3	5,26	203,76
16		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	38,737	m3	0,68	26,34
17		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	83,285	t	7,37	613,81
18		174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	83,533	m3	19,23	1 606,34
19		175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	18,585	m3	11,40	211,87
20	MAT	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	34,382	t	10,00	343,82
			1 - ZEMNÉ PRÁCE spolu:				6 665,87
			2 - ZÁKLADY				
21		273313521	Betón základových dosiek, prostý tr. C 12/15	1,230	m3	63,95	78,66
22		273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	2,000	m2	9,70	19,40
23		273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	2,000	m2	2,00	4,00
24		273362021	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	0,233	t	1 038,74	242,03
			2 - ZÁKLADY spolu:				344,09
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
25		451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	6,555	m3	26,00	170,43
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				170,43
			5 - KOMUNIKÁCIE				
26		564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	4,200	m2	4,55	19,11
27	MAT	5833358400.1	Kamenivo ťažené hrubé 32-63 b	1,554	t	7,68	11,93
28		564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm	4,200	m2	4,53	19,03
29	MAT	5834419900	Štrkodrava 0- 63 c	1,554	t	7,66	11,90
30		573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	8,400	m2	0,22	1,85
31		577142112	Betón asfaltový modifik. PMB 45/80-75 po zhutnení l.tr. strednozrný AC 11 O alebo hrubozrný AC 16 L hr.50 mm	4,200	m2	7,89	33,14
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				96,96
			8 - RÚROVÉ VEDENIA				
32		850245121.S	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 80	1,000	ks	11,22	11,22
33		852241121.S	Montáž potrubia z rúr liatinových prírubových tlakových v otvorenom výkope, kanáli,šachte DN 80	9,000	ks	2,88	25,92
34	MAT	552510005700.S	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 80, dl. 700 mm	9,000	ks	20,82	187,38
35		857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	10,000	ks	8,85	88,50
36	MAT	319440006900	Príruba dvojkomorová špeciálna DN 80, PN16, D 89 mm, s istením proti posunu pre oceľové potrubia, z liatiny, na vodu, HAWLE	3,000	ks	62,47	187,41
37	MAT	552520043800	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 50/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	1,000	ks	68,07	68,07
38	MAT	552520045500	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	1,000	ks	69,68	69,68
39	MAT	552520052300	Prechod prírubový liatinový FFR, DN 80/50, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	2,000	ks	71,29	142,58
40	MAT	552520058300	Oblúk liatinový prírubový 90°, DN 80, PN 10, 4 otvory, s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	1,000	ks	76,89	76,89
41	MAT	552520059800	T-kus prírubový liatinový, DN 80/80, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	1,000	ks	62,47	62,47
42	MAT	552520088300	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	1,000	ks	70,49	70,49
43		871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	15,700	m	4,49	70,49
44	MAT	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m, WAVIN	15,700	m	28,83	452,63
45	MAT	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	2,000	ks	69,68	139,36
46		871251010	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 90x8,2 mm	2,000	m	4,97	9,94
47	MAT	286130033900	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 90x8,2x12 m, WAVIN	2,000	m	20,02	40,04
48	MAT	286530020600	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 90 mm, WAVIN	1,000	ks	12,81	12,81
49		871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	35,500	m	2,09	74,19
50	MAT	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	8,000	ks	44,85	358,80

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
51	MAT	286110008400nesss	Napojenie na existujúcu kanalizačnú prípojku spádiskovou šachtou, vrátane tejto šachty s poklopom 40t	1,000	ks	100,92	100,92
52		879172199	Príplatok k cene za montáž vodovodných prípojk DN od 32 do 80	2,000	ks	5,32	10,64
53		891214121.S	Montáž vodovodného kompenzátora upchávkového a gumového alebo montážnej vložky DN 50	1,000	ks	36,04	36,04
54	MAT	552520082900.S	Montážna vložka pevne nastaviteľná - medzikus DN 50, PN 16 epoxidová farba, skrutky pozinkované, na vodu	1,000	ks	55,27	55,27
55		891241221	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 80	4,000	ks	11,84	47,36
56	MAT	422010000300	Lapač nečistôt DN 50 s dvojitým sitom z nerezovej ocele, tvárna liatina s epoxidovou úpravou, HAWLE	1,000	ks	102,52	102,52
57	MAT	422210004200	Posúvač s prírubami krátky, typ E2, z liatiny DN 80, PN 16, na vodu, HAWLE	3,000	ks	63,27	189,81
58	MAT	551180014900	Ručné koliesko zo sedej liatiny DN 80 pre armatúry domovej prípojky, uzatváracie uzávery a armatúry Combi, HAWLE	2,000	ks	12,81	25,62
59	MAT	9500E2.2	Zemná súprava teleskopická E2 RD=1.30-1.80 m DN 50-100, voda a kanál	1,000	ks	52,06	52,06
60		891245321	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, spätná klapka DN 80	1,000	ks	9,34	9,34
61	MAT	422820001000	Klapka spätná DN 80 na vodu, HAWLE	1,000	ks	79,30	79,30
62		891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	1,000	ks	7,98	7,98
63	MAT	449160000900	Podzemný hydrant DUO DN 80 s dvojitým uzatváraním, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina, na vodu, HAWLE	1,000	ks	132,15	132,15
64		891249111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ.,plast. DN 80	1,000	ks	35,03	35,03
65	MAT	551180003500	Navrtávací pás Hawex D 90 - 1" na vodu, z tvrdej liatiny, HAWLE	1,000	ks	36,04	36,04
66		892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	15,700	m	2,14	33,60
67		892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	8,000	m	0,47	3,76
68		892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	23,700	m	3,14	74,42
69		892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	35,500	m	1,16	41,18
70		892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	2,000	ks	162,78	325,56
71		893301002	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti nad 3 do 6 t	1,000	ks	200,25	200,25
72	MAT	594300005300klartec	Vodomerná a armatúrna šachta Klartec, lxšxv 3200x1800x1800 mm, objem 10,4 m3, železobetónová	1,000	ks	626,36	626,36
73		894431144	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1600 do 2000mm	3,000	ks	30,12	90,36
74	MAT	286610003200	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením, PIPELIFE	3,000	ks	288,35	865,05
75	MAT	286610027600	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	3,000	ks	200,25	600,75
76		899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	1,000	ks	16,33	16,33
77	MAT	5524213900	Rám kanálový liatinový 610X610 mm	1,000	ks	50,86	50,86
78	MAT	5524214200	Poklop T-600P	1,000	ks	56,41	56,41
79		899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	1,000	ks	15,06	15,06

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu
80	MAT	552410000400	Poklop uličný tuhý pre armatúry domovej pripojky, ťažký, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	1,000	ks	62,47	62,47
81		899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	1,000	ks	30,30	30,30
82	MAT	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	1,000	ks	120,15	120,15
83		899721121	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	23,700	m	0,93	22,04
84		899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	23,700	m	2,41	57,12
85		899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	35,500	m	2,41	85,56
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:				6 446,54
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
86	271	998276111	Presun hmôt pre potrubie z rúr plastových alebo sklolaminátových v štólni	75,281	t	33,95	2 555,79
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				2 555,79
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				16 279,68
			PRÁCE A DODÁVKY PSV				
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE				
			722 - Vnútorý vodovod				
87		722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	1,000	ks	3,20	3,20
88	MAT	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	1,000	ks	21,63	21,63
89		722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	1,000	ks	3,20	3,20
90	MAT	551210036500	Vypúšťací guľový ventil 1/2", komplet, GIACOMINI	1,000	ks	23,22	23,22
91		998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m		%	0,01	0,00
			722 - Vnútorý vodovod spolu:				51,25
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu:				51,25
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				16 330,93
			Rozpočet celkom:				16 330,93

Odberateľ: obec Rovinka

Projektant:

Dodávateľ: EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 08.07.2021

Stavba : GARAZ HASIČSKEJ TECHNIKY V OBCI ROVINKA

Objekt : SO 04 Dažďová kanalizácia

Ing. Jozef Janík - JANSS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1		132201201.S	Výkop rýh šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	19,564	m3	20,02	391,67
2		132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Príplatok k cenám za lepivosť hominy 3	3,913	m3	22,43	87,77
3		151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	39,128	m2	2,85	111,51
4		151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	39,128	m2	1,67	65,34
5		162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	8,040	m3	3,67	29,51
6		162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	56,280	m3	0,38	21,39
7		166101101	Prehodenie neufahnutého výkopku z hominy 1 až 4	8,040	m3	3,15	25,33
8		167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	8,040	m3	5,26	42,29
9		171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	8,040	m3	0,68	5,47
10		171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	17,286	t	7,21	124,63
11		174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	11,524	m3	18,42	212,27
12		175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	6,030	m3	11,40	68,74
13	MAT	5833116600	Kamenivo ťažené drobné 0-4 B	11,156	t	10,00	111,56
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							1 297,48
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
14		451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	2,010	m3	26,00	52,26
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							52,26
8 - RÚROVÉ VEDENIA							
15		871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	13,400	m	1,28	17,15
16	MAT	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m, WAVIN	3,000	ks	36,04	108,12
17	MAT	286110008400nesssvj	Napojenie na existujúcu vsakovaciu šachtu	1,000	ks	28,83	28,83
18		892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	13,400	m	1,16	15,54
19		894431144	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/160 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 1600 do 2000mm	1,000	ks	30,12	30,12
20	MAT	286610003200	Zberné dno DN 400, vtok/výtok DN 160 (PVC hladká rúra), pre PP revízne šachty s PP korugovaným predĺžením, PIPELIFE	1,000	ks	128,15	128,15
21	MAT	286610027600	Predĺženie teleskopické s poklopom plným, zaťaženie do 40 t, pre PP revízne šachty, PIPELIFE	1,000	ks	224,27	224,27
22		899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	13,400	m	3,44	46,10
8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu:							598,28

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				1 948,02
			Rozpočet celkom:				1 948,02

Odberateľ: obec Rovinka

Projektant:

Dodávateľ: EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 08.07.2021

Stavba : GARAZ HASIČSKEJ TECHNIKY V OBCI ROVINKA

Objekt : SO 05 Spevnená plocha dvora a vjazdu

Ing. Jozef Janik - JANSS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesia, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	113106600	Rozobratie zámkovej dlažby vrátane uloženia na paletu	108,000	m2	2,56	276,48
2	221	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. 50-100 mm, do 200 m2	9,800	m2	4,25	41,65
3	221	113107212	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ľaž. hr. do 20 cm, nad 200 m2	473,300	m2	0,58	274,51
4	221	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 50 mm, š. do 750 mm alebo do 500 m2	16,800	m2	8,08	135,74
5	001	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3	52,940	m3	3,83	202,76
6	001	122202209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	52,940	m3	0,70	37,06
7	253	162607111	Vodor. premiestnenie výkop. horn. 1-4 6000 m	52,940	m3	9,61	508,75
8	253	162607119	Priplatok ZKD 1000 m	52,940	m3	0,71	37,59
9	272	167101101	Nakladanie výkopu do 100 m3 v horn. tr. 1-4	52,940	m3	5,26	278,46
10	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	52,940	m3	0,68	36,00
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							1 829,00
2 - ZÁKLADY							
11	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	205,000	m2	0,19	38,95
12	002	289971211	Zhotovenie vrstvy z geotextílie v sklone do 1:5 šírka do 3 m	191,000	m2	0,41	78,31
13	MAT	693665120	Geotextília polypropylénová TATRATX PP 300g/m2	200,550	m2	1,61	322,89
2 - ZÁKLADY spolu:							440,15
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
14	015	331311152	Osadenie palisád betónových hromadne zabetón. hranatých dĺžky prvku 600 mm	1,650	m	4,80	7,92
15	MAT	5923B0126	Palisáda Premac Altico16 výška 60cm sivá	10,000	kus	7,21	72,10
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							80,02
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE							
16	321	457621411	Plášťové tesnenie z asfaltobetónu úprava škár asfaltovou zálievkou do 1kg	28,500	m	0,64	18,24
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							18,24
5 - KOMUNIKÁCIE							
17	221	564261111	Podklad zo štrkopiesku hr. 200 mm	191,000	m2	3,48	664,68
18	221	564851114	Podklad zo štrkodrtu hr. 180 mm (komunikácie)	14,000	m2	4,10	57,40
19	221	567122114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 150 mm	191,000	m2	7,93	1 514,63
20	221	567132112	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC 1, hr. 170 mm (komunikácie)	14,000	m2	8,79	123,06
21	272	573211111	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	21,000	m2	0,22	4,62
22	221	573211111R	Postrek živичný spojovací z cestného asfaltu 0,6 kg/m2	14,000	m2	0,80	11,20
23	221	577141112	Betón asfaltový tr. 1 stred. AC 11(ABS), hrub. AC 16 (ABH) š. do 3 m hr.50 mm	21,000	m2	7,55	158,55
24	221	577161114	Betón asfaltový tr. 1 hrub. AC 22 (ABH) š. do 3 m hr.70 mm	14,000	m2	10,45	146,30
25	272	596911212	Kladenie zámkovej dlažby na cesty hr. 80 mm, sk. A, plochy 100-300 m2	299,000	m2	11,98	3 582,02
26	MAT	5924E0118R	Dlažba žámková Premac Klasiko hr.8cm 20x20 sivá	194,820	m2	16,83	3 278,82

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:				9 541,28
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				
27	221	916311113	Osadenie cest. obrubníka bet. ležateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	10,500	m	7,37	77,39
28	MAT	592174900R	Obrubník cestný prechodový SO 1000/200/260/150	1,000	kus	7,21	7,21
29	MAT	592174910R	Obrubník cestný SO 100/26/15 1000x260x150	21,000	kus	8,01	168,21
30	MAT	592174920R	Obrubník cestný nábehový SO 1000/200/150	20,000	kus	7,37	147,40
31	221	916311123	Osadenie cest. obrubníka bet. stojateho, lôžko betón tr. C 12/15 s bočnou oporou	31,000	m	5,77	178,87
32	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 16/20 s bočnou oporou	14,500	m	3,93	56,98
33	MAT	5921B0117	Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý	15,000	kus	2,41	36,15
34	013	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	146,279	t	6,76	988,85
35	013	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	3,923	t	23,22	91,09
36	013	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	142,356	t	7,68	1 093,29
37	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt dláždený	200,982	t	5,65	1 135,55
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				3 980,99
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				15 889,68
			Rozpočet celkom:				15 889,68

Odberateľ: obec Rovinka

Projektant:

Dodávateľ: EKOSTAV - ROVINKA spol. s r.o.

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 08.07.2021

Stavba : GARAZ HASIČSKEJ TECHNIKY V OBCI ROVINKA

Objekt : SO 06 Oplotenie

Ing. Jozef Janík - JANSS

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
1 - ZEMNE PRÁCE							
1	272	132111201	Hĺbenie rýh šírka nad 60 cm v hornine 1-2 ručne	1,416	m3	37,64	53,30
2	001	132201110	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm s urovnaním dna	1,416	m3	2,80	3,96
3	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	1,416	m3	1,50	2,12
4	272	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	1,416	m3	0,68	0,96
5	001	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny " múrika oplotenia"	1,416	m3	17,28	24,47
6	001	175101209	Obsyp objektu priplatok za prehodenie sypaniny	1,416	m3	1,85	2,62
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:							87,43
2 - ZÁKLADY							
7	001	215901101	Zhutnenie podložia z hor. súdr. do 92%PS a nesúdr. ld do 0,8	11,870	m2	0,19	2,26
8	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,119	m3	21,40	2,55
9	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	4,272	m3	65,78	281,01
10	011	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	22,880	m2	9,70	221,94
11	011	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	22,880	m2	2,00	45,76
2 - ZÁKLADY spolu:							553,52
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
12	011	311272201R	Murivo z plotových betónových tvámic PREMAC PREBLOK 400 X 200 X 200mm s výplňou C16/20	1,512	m3	120,15	181,67
13	MAT	592351200R	Tvámica plotová PREMAC PREBLOK 400 x 200 x 200 mm	100,000	kus	2,41	241,00
14	015	338171212	Osadzovanie stĺpikov pre ploty z plet. panelov do výšky 2 m so zabet. bet. tr. C 25/30	7,000	kus	6,89	48,23
15	MAT	3132A0909	Stĺpik AXIS dĺž.2,40 m	7,000	kus	12,01	84,07
16	MAT	3132A0934	Čapica pre stĺpik AXIS	7,000	kus	1,61	11,27
17	015	338273370	Krycie betónové platne soklové PREMAC MACLIT a PREBLOK	4,400	m	6,41	28,20
18	MAT	592422650	Platna bet krycia soklova strieška Premac Macclit 40x26x5,5cm hladký povrch sivá	11,000	kus	6,41	70,51
19	015	338276100	Výstuž oplotenia PREMAC	0,034	t	1 081,32	36,76
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:							701,71
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:							1 342,66
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
76 - KONŠTRUKCIE							
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
20	767	767914130	Montáž oplotenia rámového, výšky do 2,0 m	14,300	m	4,94	70,64
21	MAT	3132A0839	Panel AXIS C, výš.1,80 m, veľk.oka 200x50 mm, dĺž.2,48 m	6,000	kus	52,06	312,36
22	MAT	3132A3617R	Brána posuv.na koľ., jokol, šír.4 m, výš.1,6 m + el. pohon a el. príslušenstvo	1,000	kus	2 002,43	2 002,43
23	MAT	3132A4001R	Bránka 1-kriдловá, šír.0,97 m, výš.1,6 m	1,000	kus	144,18	144,18
24	767	767920210r	Montáž bráničky v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	1,000	kus	96,12	96,12
25	767	767920260R	Montáž priemyselnej posuvnej brány koľajovej osadenej na koľajnici vrátane elektroinštalácii	1,000	kus	288,35	288,35
26	767	767996102	Montáž doplnk.konštrukcii stĺpikov a vzpier plotových oceľ. valc. do 15 kg	2,000	kus	18,42	36,84

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu
27	MAT	553043725R	Prvky kov.kotev., stĺpiky bráničky. - od 5,1 do 10 kg	39,606	kg	4,80	190,11
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				3 141,03
			76 - KONŠTRUKCIE spolu:				3 141,03
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				3 141,03
			PRÁCE A DODÁVKY M				
			M21 - 155 Elektromontáže				
28	921	210010043-1	Prípojka ELI k bráne kábel CYKY 3 x 1,5 v chráničke vrátane zapojenia v RE	1,000	sub	208,25	208,25
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:				208,25
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:				208,25
			Rozpočet celkom:				4 691,94

Počet dní[illegible][illegible]

Príloha č. 3 zmluvy – Zoznam subdodávateľov a „iných osôb“

Subdodávatelia

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Rozsah subdodávky

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

„Iná osoba“ v kontexte § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 ZVO, ktorá poskytuje zdroje alebo kapacity zhotoviteľovi počas platnosti tejto zmluvy

P. č.	Názov, Sídlo	Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Dátum narodenia osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	Adresa pobytu osoby oprávnenej konať za „inú osobu“	IČO	Predmet záväzku „inej osoby“	Rozsah záväzku „inej osoby“
1	PG SERVIS	Ing. Pavel Genzor	██████████	██████████	32066538	Stavbyvedúci	Stavbyvedúci počas trvania výstavby: „Výstavba garáže hasičskej techniky“ až do jej ukončenia

Poznámka: v prípade potreby je možné počet riadkov zvýšiť.

V Rovinke dňa 13.09.2021

Za objednávateľa:

V Rovinke dňa 13.09.2021

Za zhotoviteľa:



objednávateľ
Milan Kubeš, starosta

zhotoviteľ
Michal Šelc, konateľ

Poznámka: podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov)