

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č. objednávateľa: 117/2021

č. zhotoviteľa: 21040563

na vykonanie prác na zákazke

„Rekonštrukcia ciest – Školská a súvisiace“**I. Zmluvné strany****Objednávateľ:**

Názov organizácie:	Obec Rovinka
Sídlo organizácie:	Hlavná 350, 900 41 Rovinka, Slovenská republika
IČO:	00305057
DIČ:	2020362036
IČ DPH:	nie je platiteľ DPH
Banka:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	24722112/0200
Zastúpenie:	Milan Kubeš, starosta obce
Zodpovedná osoba:	Ing. Tomáš Káčer, prednosta Obecného úradu Rovinka
Tel.:	02/45985218
E-mail:	kubes@obecrovinka.sk , kacer@obecrovinka.sk
Web stránka:	www.obecrovinka.sk
Právna forma:	obec

(ďalej aj len ako „**Objednávateľ**“)**a****Zhotoviteľ:**

Názov:	Metrosstav DS a.s.
Sídlo:	Košická 17180/49, 821 08 Bratislava, mestská časť Ružinov
Zastúpený:	Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
IČO:	46 120 602
DIČ:	2023231892
IČ DPH:	SK2023231892
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech and Slovakia, pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu:	SK31 1111 0000 0011 2702 8005
Tel.:	+421 911 677 385
E-mail zodpovednej kontaktnej osoby:	jozef.roza@metrostavds.sk
E-mail zástupcu zodpovednej kontaktnej osoby:	jozef.roza@metrostavds.sk

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu, Bratislava I, Oddiel Sa, vložka č. 7059/B
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)

(ďalej aj len ako „**Zhotoviteľ**“)

uzavreli v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov tento dodatok k zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

II. Preambula

- 2.1 Zmluvné strany uzatvorili Zmluvu o dielo dňa 24.09.2021, č. Zhotoviteľa 21040563, č. Objednávateľa 117/2021 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia zákazky „**Rekonštrukcia ciest – Školská a súvisiace**“.
- 2.2 Zmluvné strany sa dňa 05.10.2021, zúčastnili na prevzatí a odovzdaní staveniska, čo deklarujú protokolom o odovzdaní staveniska. Objednávateľ po odovzdaní staveniska pozastavil práce na stavenisku z dôvodu na strane Objednávateľa.
- 2.3 Popri prácach Zhotoviteľa na stavenisku budú prebiehať realizácie stavebných prác tretích strán (OPTOTEL, spol. s r.o.). Práce tretích strán majú vplyv na čas plnenia Zhotoviteľa, preto je potrebné upraviť harmonogram a postupnosť prác Zhotoviteľa.
- 2.4 Z dôvodu finančnej úspory, Zhotoviteľ navrhol zmenu technického riešenia realizácie Diela. Zmena technického riešenia realizácie Diela má vplyv na celkovú cenu Diela, z tohto dôvodu je potrebné zmeniť cenu Diela.
- 2.5 Preto sa zmluvné strany v súlade s čl. 17. (*Záverečné ustanovenia*) bod 17.2 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve, ktorého predmetom je (i) predmet zmluvy, (ii) doba realizácie predmetu zmluvy, (iii) zmluvná cena.

III. Predmet dodatku

- 3.1 Pôvodné znenie článku II. (*Predmet zmluvy*) bodu 2.6 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
„2.6 Spôsob realizácie jednotlivých častí projektu je obsahom projektovej dokumentácie, ktorá predstavuje súčasť opisu predmetu zákazky a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy– Projektová dokumentácia. Zhotoviteľ predloží aktualizovanú zmenu skladby vozovky.“
- 3.2 Pôvodné znenie článku II. (*Predmet zmluvy*) bodu 2.7 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
„2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo uskutoční:
2.7.1 v celom rozsahu predmetu tejto zmluvy a za podmienok stanovených v tejto zmluve
2.7.2 v súlade s odsúhlasenou zmenou skladby vozovky
2.7.3 v rozsahu podľa položkového rozpočtu stavby (výkazu výmer), ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie podľa predchádzajúceho bodu a špecifikácií, ktoré sú jeho súčasťou.“
- 3.3 Pôvodné znenie článku IV. (*Doba realizácie predmetu zmluvy*) bodu 4.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
„4.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny:
4.1.1 odovzdanie staveniska do 5 dní od účinnosti zmluvy,
4.1.2 začatie diela: do 10 dní od účinnosti zmluvy,
4.1.3 ukončenie diela do 11 mesiacov od odovzdania staveniska;
4.1.4 uvoľnenie staveniska do 5 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela
- 3.4 Pôvodná príloha č. 2 Zmluvy (Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok) sa dopĺňa o novú prílohu č. 2 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok č. 2., tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1.
- 3.5 Pôvodné znenie článku V (*Zmluvná cena*) bodu 5.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza nasledovným znením:
„5.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená podľa § 3 NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena pevná (vrátane najmä DPH, cla, poistenia a iných poplatkov) platná počas celej doby realizácie Diela. V cene sú zahrnuté najmä avšak nielen

výlučne aj náklady na zriadenie, prevádzku a údržbu staveniska, odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady s realizáciou Diela, ako aj náklady na opravu a úpravu plôch a cestného telesa a odstránenie prípadných škôd. Cena za predmet zmluvy je nasledovná:

- Celková cena v EUR bez DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 553 795,25
- Sadzba DPH v % 20
- Výška DPH v EUR za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: 110 759,05
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy: **664 554,30**
- Celková cena v EUR vrátane DPH za kompletnú dodávku predmetu zmluvy slovom: šesťstošesťdesiatštyritisícpäťstopäťdesiatštyri eur a 30/100 centov

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie.

- 3.6 Pôvodná príloha č. 1 Zmluvy (*Ponukový rozpočet*) sa dopĺňa o novú prílohu č. 1 - *Rozpočet dodatku č. 1*. Nová príloha č. 1 Zmluvy pod názvom *Rozpočet dodatku č. 1* tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

IV. Záverečné ustanovenia dodatku

- 4.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté, zostávajú naďalej v platnosti.
- 4.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zák. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
- 4.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a Zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
- 4.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je jeho príloha č. 1 – Rozpočet dodatku, príloha č. 2 Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác.
- 4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, že bol spísaný po vzájomnom prerokovaní na základe ich slobodnej vôle, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ho podpisujú.

Za Objednávateľa:

Obec Rovinka

V Rovinke dňa 1.3.2022

Milan Kubeš
starosta obce



Za Zhotoviteľa:

Metrostav DS a.s.

V Bratislave dňa 25.2.2022

Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva

Metrostav DS a.s.

Košická 17180/49, 821 08 Bratislava
IČO: 46 120 602, DIČ: 2023231892
2.8


Príloha č. 2 - Vecný a časový harmonogram – presný rozvrh prác a dodávok
Harmonogram stavby: Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Etapa	Práce	Týždeň																					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. etapa (Rovná ulica + Školská ulica od Hlavnej ulice po Poľnú ulicu)	Odstánenie konštrukčných vrstiev																						
	Terénne úpravy (odkopy, rozprestretie ornice, ...)																						
	Inžinierske siete Telekom																						
	Zhotovenie konštrukčných vrstiev																						
	Pokládka asfaltových zmesí + postrek																						
	Osadenie betónových prvkov (obrubníky, dlažba)																						
	Zhotovenie kanalizácie																						
II. etapa (Školská ulica od Poľnej ulice po Rovnú ulicu + pravý jazdný pás Železničnej ulice)	Osadenie trvalého dopravného značenia																						
	Odstánenie konštrukčných vrstiev																						
	Terénne úpravy (odkopy, rozprestretie ornice, ...)																						
	Inžinierske siete Telekom																						
	Zhotovenie konštrukčných vrstiev																						
	Pokládka asfaltových zmesí + postrek																						
	Osadenie betónových prvkov (obrubníky, dlažba)																						
III. etapa (Školská ulica od Rovnej ulice po Železničnú ulicu + ľavý jazdný pás Železničnej ulice)	Zhotovenie kanalizácie																						
	Osadenie trvalého dopravného značenia																						
	Odstánenie konštrukčných vrstiev																						
	Terénne úpravy (odkopy, rozprestretie ornice, ...)																						
	Inžinierske siete Telekom																						
	Zhotovenie konštrukčných vrstiev																						
	Pokládka asfaltových zmesí + postrek																						
	Osadenie betónových prvkov (obrubníky, dlažba)																						
	Zhotovenie kanalizácie																						
	Osadenie trvalého dopravného značenia																						

Dátum spracovania:	14.12.2021
Lehota výstavby v dňoch od prevzatia staveniska: 23 týždňov	



Ing. Pávoľ Hružík



Ing. Lenka Sýkorová
 podpredseda predstavenstva

Príloha č. 1 Rozpočet dodatku č. 1

Stavba: Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 7.12.2021

Objednávateľ: Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

IČO: 00305057

IČ DPH:

Zhotoviteľ: Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

IČO: 46 120 602

IČ DPH: SK2023231892

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			553 795,25
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	553 795,25	110 759,05
Cena s DPH v EUR			664 554,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Miesto:

Dátum:

07.12.2021

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		553 795,25	664 554,30
1	Rovná ulica - Komunikácie a spevnené plochy	34 755,44	41 706,53
2	Školská ulica - Dažďová kanalizácia	32 352,55	38 823,06
3	Školská ulica - Komunikácie a spevnené plochy	396 509,88	475 811,86
4	Trvalé dopravné značenie	8 357,07	10 028,48
5	Železničná ulica - Dažďová kanalizácia	2 893,77	3 472,52
6	Železničná ulica - Komunikácie a spevnené plochy	78 926,54	94 711,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Rovná ulica - Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.12.2021

IČO:

00305057

IČ DPH:

-

IČO:

46 120 602

IČ DPH:

SK2023231892

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

34 755,44

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

34 755,44

20,00%

6 951,09

Cena s DPH

v EUR

41 706,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Rovná ulica - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 07.12.2021

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

34 755,44

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

34 755,44

1 - ZEMNE PRÁCE

3 533,69

5 - KOMUNIKÁCIE

27 446,87

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 774,88

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Rovná ulica - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 07.12.2021

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

34 755,44

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

34 755,44

D 1 ZEMNE PRÁCE

3 533,69

1	K	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, nad 200 m2	m2	0,000	1,37	0,00
2	K	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	780,000	1,67	1 302,60
3	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	10,000	10,90	109,00
4	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	125,000	2,77	346,25
5	K	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	62,500	0,77	48,13
6	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	105,000	3,55	372,75
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	115,000	0,65	74,75
8	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	20,000	17,13	342,60
9	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	75,000	0,56	42,00
10	M	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	2,250	7,67	17,26
11	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	934,700	0,35	327,15
12	K	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	75,000	2,45	183,75
13	M	103111020	Ornica - dodávka (chýbajúca kubatúra)	m3	5,000	32,69	163,45
14	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	75,000	2,72	204,00

D 5 KOMUNIKÁCIE

27 446,87

42	K	561091133.S	Recyklácia podkladu na mieste za studena hr. 250 mm	m2	778,000	12,60	9 802,80
15	K	564752113	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 17 cm	m2	0,000	6,89	0,00
16	K	564861111P	Podklad z drveného betónu hr. 20 cm	m2	102,400	3,39	347,14
17	K	564871111P	Podklad z drveného betónu hr. 25 cm	m2	0,000	4,24	0,00
18	K	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC2 8/10 hr. 15 cm	m2	97,000	10,42	1 010,74
19	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	778,000	0,44	342,32
20	K	573231111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	778,000	0,33	256,74
21	K	577141112.S	Betón asfaltový ACo 11 hr. 40 mm	m2	778,000	8,94	6 955,32
22	K	577171225	Betón asfaltový ACp 16 hr. 80 mm	m2	778,000	8,66	6 737,48
23	K	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	5,000	5,45	27,25
24	K	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	5,000	6,54	32,70
25	K	584921160	Prenájom - dopravná značka	kus	200,000	0,41	82,00
26	K	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	kus	160,000	0,63	100,80
27	K	596211213	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m2	m2	97,000	9,22	894,34
28	M	592457255	Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá - dodávka	m2	97,970	8,75	857,24

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 774,88

29	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	18,000	4,90	88,20
30	M	592173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8) - dodávka	kus	18,180	2,41	43,81
31	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho s oporou do lôžka z betónu	m	15,000	8,54	128,10
32	M	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka	kus	15,150	4,74	71,81
33	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho s oporou do lôžka z betónu	m	166,000	6,63	1 100,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka	kus	136,350	4,49	612,21
35	M	592174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 - dodávka	kus	31,310	4,74	148,41
36	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	0,300	95,98	28,79
37	K	979080001	Skladné na skládke - živичná suť	t	246,480	0,01	2,46
38	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	0,000	11,12	0,00
39	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	246,480	1,34	330,28
40	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	2 218,320	0,28	621,13
41	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	1 109,439	0,54	599,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Školská ulica - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Brati

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.12.2021

ICO:

00305057

IČ DPH:

-

ICO:

46 120 602

IČ DPH:

SK2023231892

ICO:

IČ DPH:

ICO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

32 352,55

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

32 352,55

20,00%

6 470,51

Cena s DPH

v EUR

38 823,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Školská ulica - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 07.12.2021

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Brati

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 352,55

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

32 352,55

1 - ZEMNE PRÁCE

17 012,27

2 - ZÁKLADY

4 449,53

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

839,46

8 - RÚROVÉ VEDENIA

4 095,23

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5 956,06

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Školská ulica - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 07.12.2021

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Brati

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

32 352,55

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

32 352,55

D 1 ZEMNE PRÁCE

17 012,27

1	K	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	17,000	12,65	215,05
2	K	132201202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	238,000	7,54	1 794,52
3	K	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	119,000	0,74	88,06
4	K	133202120	Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy	m3	59,007	41,35	2 439,94
5	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	476,000	2,92	1 389,92
6	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	476,000	1,70	809,20
7	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	119,000	27,35	3 254,65
8	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	118,014	27,35	3 227,68
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	161,007	3,55	571,57
10	K	167101102	Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	161,007	1,55	249,56
11	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	161,007	0,65	104,65
12	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	136,000	2,46	334,56
13	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodovania sypaniny	m3	73,100	17,13	1 252,20
14	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1 - dodávka	m3	73,100	17,52	1 280,71

D 2 ZÁKLADY

4 449,53

15	K	211561111	Výplň odvodňovacích rebier kamenivom hrubým drevným 4-16 mm	m3	4,500	41,37	186,17
16	K	242111113P	Osadenie plášte kopanej studne z bet. skruží	m	54,000	37,94	2 048,76
17	M	592241070	Skruž TBH 50/9-SL 100x50x9 - dodávka	kus	9,090	30,62	278,34
18	M	592241140	Skruž TBH 100/9-SP 100x100x9 - dodávka	kus	36,360	43,43	1 579,11
19	M	592243800	Skruž prechodová TBS 15-100 60x100x9 (konus) - dodávka	kus	9,090	39,29	357,15

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

839,46

20	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	25,500	32,92	839,46
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

4 095,23

21	K	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	170,000	6,54	1 111,80
22	M	286111200	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x5000 - dodávka	kus	37,162	32,26	1 198,85
23	K	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	m	170,000	1,96	333,20
24	K	894703025	Dlažba betónová 400x400 mm sivá - dodávka, montáž	m2	5,760	26,96	155,29
25	K	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	kus	9,000	37,05	333,45
26	M	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D - dodávka	kus	9,000	106,96	962,64

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5 956,06

27	K	961044115	Búranie uličného vpustu z betónových dielcov	kus	6,000	185,26	1 111,56
28	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	6,000	11,12	66,72
29	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	6,000	1,34	8,04
30	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	54,000	0,28	15,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	t	215,629	22,05	4 754,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Školská ulica - Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratí

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.12.2021

IČO:

00305057

IČ DPH:

-

IČO:

46 120 602

IČ DPH:

SK2023231892

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

396 509,88

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

396 509,88

20,00%

79 301,98

Cena s DPH

v EUR

475 811,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Školská ulica - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 07.12.2021

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratı

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

396 509,88

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

396 509,88

1 - ZEMNE PRÁCE

30 131,51

2 - ZÁKLADY

9 445,85

5 - KOMUNIKÁCIE

286 044,89

8 - RÚROVÉ VEDENIA

6 628,39

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

64 259,24

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Školská ulica - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 07.12.2021

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratí

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

396 509,88

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

396 509,88

D 1 ZEMNE PRÁCE

30 131,51

1	K	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, nad 200 m2	m2	0,000	1,37	0,00
2	K	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov živичných hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	5 950,000	1,67	9 936,50
3	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	11,000	2,99	32,89
4	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	50,000	10,90	545,00
5	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	850,000	2,77	2 354,50
6	K	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	425,000	0,77	327,25
7	K	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	326,000	11,69	3 810,94
8	K	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	163,000	6,14	1 000,82
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	1 086,000	3,55	3 855,30
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	1 136,000	0,65	738,40
11	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	90,000	17,13	1 541,70
12	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	612,000	0,56	342,72
13	M	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	18,360	7,67	140,82
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	2 775,500	0,35	971,43
15	K	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	612,000	2,45	1 499,40
16	M	103111020	Ornica - dodávka (chýbajúca kubatúra)	m3	72,400	32,69	2 366,76
17	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	612,000	1,09	667,08

D 2 ZÁKLADY

9 445,85

18	K	211971110	Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	815,000	1,71	1 393,65
19	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom	m	815,000	9,88	8 052,20

D 5 KOMUNIKÁCIE

286 044,89

63	K	561091133.S	Recyklácia podkladu na mieste za studena hr. 250 mm	m2	5 315,000	12,60	66 969,00
20	K	564752113	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 17 cm	m2	0,000	6,89	0,00
21	K	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 20 cm	m2	125,500	6,05	759,28
22	K	564861111P	Podklad z drveného betónu hr. 20 cm	m2	2 650,000	3,39	8 983,50
23	K	564871111P	Podklad z drveného betónu hr. 25 cm	m2	0,000	4,24	0,00
24	K	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC2 8/10 hr. 15 cm	m2	2 650,000	11,10	29 415,00
25	K	567123814P	Podklad z kameniva spevn. cem. KZC 1 12/15 hr. 15 cm	m2	125,500	10,42	1 307,71
26	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	5 315,000	0,44	2 338,60
27	K	573231111	Postrek živичný spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	5 326,000	0,33	1 757,58
28	K	577131111	Betón asfaltový ACo 11 hr. 40 mm	m2	5 315,000	8,94	47 516,10
29	K	577141112	Betón asfaltový ACo 11 hr. 50 mm	m2	0,000	7,96	0,00
30	K	577171225	Betón asfaltový ACp 16 hr. 80 mm	m2	5 315,000	13,86	73 665,90
31	K	581131115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	m2	125,500	22,50	2 823,75
32	K	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	42,000	5,45	228,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	42,000	6,54	274,68
34	K	584921160	Prenájom - dopravná značka	kus	2 180,000	0,41	893,80
35	K	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	kus	1 580,000	0,63	995,40
36	K	596211213	Kladenie zámkovkej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m2	m2	2 650,000	9,22	24 433,00
37	M	592450018	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (drážková) červená - dodávka	m2	6,616	20,44	135,23
38	M	592450019	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (nopová) červená - dodávka	m2	15,908	20,44	325,16
39	M	592457255	Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá - dodávka	m2	2 653,977	8,75	23 222,30

D 8

RÚROVÉ VEDENIA

6 628,39

40	K	895941111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	17,000	217,96	3 705,32
41	M	592238210	Vpusť uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec)	kus	17,170	5,88	100,96
42	M	592238230	Vpusť uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	kus	17,170	10,18	174,79
43	M	592238250	Vpusť uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skrúž)	kus	17,170	8,94	153,50
44	M	592238650	Vpusť uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	kus	17,170	15,51	266,31
45	M	592238710	Kôš kalový A 4/Z OC 38,5x60	kus	17,000	14,94	253,98
46	K	899203111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	kus	17,000	20,91	355,47
47	M	552421545	Mreža kanálová na pantoch	kus	17,000	95,18	1 618,06

D 9

OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

64 259,24

48	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	912,000	4,90	4 468,80
49	M	592173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8) - dodávka	kus	921,120	2,41	2 219,90
50	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu	m	1 750,000	8,54	14 945,00
51	M	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka	kus	1 767,500	4,49	7 936,08
52	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	1 612,000	6,63	10 687,56
53	M	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka	kus	1 163,520	4,49	5 224,20
54	M	592174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 - dodávka	kus	464,600	4,74	2 202,20
55	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	35,000	95,98	3 359,30
56	K	919723213	Pásik spojovací DUNAFLEX	m	22,000	2,18	47,96
57	K	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	22,000	2,18	47,96
58	K	979080001	Skladné na skládke - živičná suť	t	1 881,608	0,01	18,82
59	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	0,000	11,12	0,00
60	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	1 881,608	1,34	2 521,35
61	K	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	16 934,472	0,28	4 741,65
62	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	t	10 811,954	0,54	5 838,46

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Trvalé dopravné značenie

Miesto:

Dátum:

07.12.2021

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratı

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 357,07

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

8 357,07

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

8 357,07

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - školská a súvisiace

Objekt:

Trvalé dopravné značenie

Miesto:

Dátum: 07.12.2021

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 357,07
D	D1	PRÁCE A DODÁVKY HSV					8 357,07
D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					8 357,07
1	K	914001111	Osadenie zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	39,000	34,87	1 359,93
2	M	404440201	Značky dopravné reflexné 201	kus	2,000	35,96	71,92
3	M	404440215	Značky dopravné reflexné 215	kus	4,000	35,96	143,84
4	M	404440230	Značky dopravné reflexné 230	kus	3,000	35,96	107,88
5	M	404440277	Značky dopravné reflexné 277	kus	1,000	35,96	35,96
6	M	404440278	Značky dopravné reflexné 278	kus	1,000	35,96	35,96
7	M	404440319	Značky dopravné reflexné 319	kus	1,000	45,77	45,77
8	M	404440320	Značky dopravné reflexné 320	kus	1,000	45,77	45,77
9	M	404440321	Značky dopravné reflexné 321	kus	5,000	26,15	130,75
10	M	404440325	Značky dopravné reflexné 325	kus	7,000	35,96	251,72
11	M	404459620	Stĺpik na dopravnú značku	kus	25,000	22,89	572,25
12	K	914001115	Montáž zvislých cest. dopr. značiek na stĺpiky, konzoly alebo objekty	kus	13,000	34,87	453,31
13	M	404440321	Značky dopravné reflexné 321	kus	1,000	35,96	35,96
14	M	404440325	Značky dopravné reflexné 325	kus	1,000	35,96	35,96
15	M	404440507	Značky dopravné reflexné 507	kus	5,000	35,96	179,80
16	M	404440513	Značky dopravné reflexné 513	kus	3,000	35,96	107,88
17	M	404440514	Značky dopravné reflexné 514	kus	3,000	35,96	107,88
18	K	915711111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, deliace čiary š. 12 cm	m	250,000	0,93	232,50
19	K	915711113	Vodor. znač. krytov náter. - piktogram (Cyklista + V8a)	ks	35,000	13,08	457,80
20	K	915711115	Vodor. znač. krytov náter. - piktogram (Cyklista + V8c)	ks	98,000	13,08	1 281,84
21	K	915712111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, vodiace pásiky š.25 cm	m	651,000	1,85	1 204,35
22	K	915719111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, deliace čiary š. 12 cm	m	250,000	0,27	67,50
23	K	915719211	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, vodiace pásiky š. 25 cm	m	651,000	0,54	351,54
24	K	915721111	Vodorovné značenie krytov striek. farbou, čiary, zebry, šípky, násypy	m2	57,000	7,41	422,37
25	K	915729111	Príplatok za reflexnú úpravu balotínovú, čiary, zebry, šípky	m2	57,000	2,18	124,26
26	K	915791111	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., del. čiary, pásiky	m	901,000	0,22	198,22
27	K	915791112	Predznač. pre vodor. znač. náter. hmot., čiary, zebry, šípky, násypy	m2	57,000	1,09	62,13
28	K	966006132	Odstránenie dopravných značiek so stĺpikmi s bet. pätkami	kus	22,000	9,07	199,54
29	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	1,804	11,12	20,06
30	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	1,804	1,34	2,42
31	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	16,236	0,28	4,55
32	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	10,094	0,54	5,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Trvalé dopravné značenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Brati

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.12.2021

ICO:

00305057

IČ DPH:

-

ICO:

46 120 602

IČ DPH:

SK2023231892

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

8 357,07

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

8 357,07

20,00%

1 671,41

Cena s DPH

v EUR

10 028,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Železničná ulica - Dažďová kanalizácia

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Brati

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.12.2021

IČO:

00305057

IČ DPH:

IČO:

46 120 602

IČ DPH:

SK2023231892

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

2 893,77

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH	2 893,77	20,00%	578,75

Cena s DPH

v EUR

3 472,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Železničná ulica - Dažďová kanalizácia

Miesto:

Dátum: 07.12.2021

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratislava

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 893,77

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 893,77

1 - ZEMNE PRÁCE

973,36

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

39,50

8 - RÚROVÉ VEDENIA

334,40

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 546,51

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a sčisviace

Objekt:

Železničná ulica - Dažd'ová kanalizácia

Miesto:

Dátum:

07.12.2021

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Brati

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 893,77

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

2 893,77

D 1 ZEMNE PRÁCE

973,36

1	K	130001101	Priplatok za sťaženie vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	m3	4,000	12,65	50,60
2	K	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	m3	9,600	13,33	127,97
3	K	132201209	Priplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	m3	4,800	0,74	3,55
4	K	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	19,200	2,92	56,06
5	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	m2	19,200	1,70	32,64
6	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	m3	9,600	27,35	262,56
7	K	161101501	Zvislé premiestnenie výkopu nosením horn. tr. 1-4 výška 3 m	m3	9,600	27,35	262,56
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	4,800	3,55	17,04
9	K	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	4,800	5,29	25,39
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládke	m3	4,800	0,65	3,12
11	K	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	4,800	2,64	12,67
12	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	3,440	17,13	58,93
13	M	583371010	Štrkopiesok 0-8 B1 - dodávka	m3	3,440	17,52	60,27

D 4 VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

39,50

14	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	m3	1,200	32,92	39,50
----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

D 8 RÚROVÉ VEDENIA

334,40

15	K	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	m	8,000	6,54	52,32
16	M	286111190	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 160x4,0x1000 - dodávka	kus	8,744	32,26	282,08

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 546,51

17	K	961044115	Búranie uličného vpustu z betónových dielcov	kus	4,000	326,93	1 307,72
18	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	4,000	11,12	44,48
19	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	4,000	1,34	5,36
20	K	979082219	Priplatok za každý ďalší 1 km sute	t	36,000	0,28	10,08
21	K	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výk.	t	8,112	22,05	178,87

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Železničná ulica - Komunikácie a spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Brati

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

07.12.2021

IČO:

00305057

IČ DPH:

-

IČO:

46 120 602

IČ DPH:

SK2023231892

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

78 926,54

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

78 926,54

20,00%

15 785,31

Cena s DPH

v EUR

94 711,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Železničná ulica - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Dátum:

07.12.2021

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Brati

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

78 926,54

D1 - PRÁCE A DODÁVKY HSV

78 926,54

1 - ZEMNE PRÁCE

5 678,50

2 - ZÁKLADY

0,00

5 - KOMUNIKÁCIE

63 772,62

8 - RÚROVÉ VEDENIA

1 559,63

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

7 915,79

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia ciest - Školská a súvisiace

Objekt:

Železničná ulica - Komunikácie a spevnené plochy

Miesto:

Dátum: 07.12.2021

Objednávateľ:

Obec Rovinka, Rovinka 350, 900 41 Rovinka

Projektant:

Zhotoviteľ:

Metrostav DS a.s., Košická 17180/49, 821 08 Bratí

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

78 926,54

D D1 PRÁCE A DODÁVKY HSV

78 926,54

D 1 ZEMNE PRÁCE

5 678,50

1	K	113107223	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, nad 200 m2	m2	0,000	1,37	0,00
2	K	113107243	Odstránenie podkladov alebo krytov živých hr. do 15 cm, nad 200 m2	m2	1 150,000	1,67	1 920,50
3	K	113151114	Frézovanie živ. krytu hr. do 5 cm, š. do 75 cm alebo do 500m2	m2	16,000	2,99	47,84
4	K	121101101	Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m	m3	9,000	10,90	98,10
5	K	122201102	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3	m3	175,000	2,77	484,75
6	K	122201109	Priplatok za lepivosť horniny tr.3	m3	87,500	0,77	67,38
7	K	132201102	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 nad 100 m3	m3	52,000	11,69	607,88
8	K	132201109	Priplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	m3	26,000	6,14	159,64
9	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	m3	202,000	3,55	717,10
10	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	211,000	0,65	137,15
11	K	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny	m3	25,000	17,13	428,25
12	K	180402111	Založenie parkového trávniku výsevom v rovine	m2	50,000	0,56	28,00
13	M	005724200	Zmes trávna parková okrasná	kg	1,500	7,67	11,51
14	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	1 940,586	0,35	679,21
15	K	181301103	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 20 cm	m2	50,000	2,45	122,50
16	M	103111020	Ornica - dodávka (chýbajúca kubatúra)	m3	1,000	32,69	32,69
17	K	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	m2	50,000	2,72	136,00

D 2 ZÁKLADY

0,00

18	K	211971110	Zhot. opláštenia odv. rebier z geotextílie sklon do 1:2,5	m2	0,000	1,71	0,00
19	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 so štrk. lôžkom a obsypom	m	0,000	9,88	0,00

D 5 KOMUNIKÁCIE

63 772,62

62	K	561091133.S	Recyklácia podkladu na mieste za studena hr. 250 mm	m2	1 292,500	12,60	16 285,50
20	K	564752113	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 17 cm	m2	0,000	6,89	0,00
21	K	564861111	Podklad zo štrkodrtie hr. 20 cm	m2	32,500	6,05	196,63
22	K	564861111P	Podklad z drveného betónu hr. 20 cm	m2	535,000	3,39	1 813,65
23	K	564871111P	Podklad z drveného betónu hr. 25 cm	m2	0,000	4,24	0,00
24	K	567123114	Podklad z kameniva spevn. cementom KZC2 8/10 hr. 15 cm	m2	535,000	11,10	5 938,50
25	K	567123814P	Podklad z kameniva spevn. cem. KZC 1 12/15 hr. 15 cm	m2	32,500	10,42	338,65
26	K	573111112	Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 1 kg/m2	m2	1 292,500	0,44	568,70
27	K	573231111	Postrek živ. spojovací z cestnej emulzie do 0,8 kg/m2	m2	1 308,500	0,33	431,81
28	K	577141112	Betón asfaltový AC11 hr. 40 mm	m2	1 308,500	8,94	11 697,99
29	K	577171225	Betón asfaltový ACp 16 hr. 80 mm	m2	1 292,500	8,66	11 193,05
30	K	581131115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	m2	32,500	22,50	731,25
31	K	584921140	Montáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	117,000	5,45	637,65
32	K	584921150	Demontáž dočasného DZ - dopravná značka	kus	117,000	6,54	765,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
33	K	584921160	Prenájom - dopravná značka	kus	3 510,000	0,41	1 439,10
34	K	584921165	Prenájom - plastový podstavec + stĺpik	kus	3 030,000	0,63	1 908,90
35	K	596211213	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 8 cm nad 300m2	m2	535,000	9,22	4 932,70
36	M	592450018	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (drážková) červená - dodávka	m2	4,545	20,44	92,90
37	M	592450019	Dlažba pre nevidiacich 40/40/8 (nopová) červená - dodávka	m2	9,595	20,44	196,12
38	M	592457255	Dlažba zámková KLASIKO 80 sivá - dodávka	m2	526,210	8,75	4 604,34

D 8 RÚROVÉ VEDENIA 1 559,63

39	K	895941111	Zhot. vpusti uličnej z bet. dielcov typ UV-50 normálny	kus	4,000	217,96	871,84
40	M	592238210	Vpust' uličná betónová TBV 5-66 18x66x10 (prstenec)	kus	4,040	5,88	23,76
41	M	592238230	Vpust' uličná betónová TBV 6-50 61,6x50x5 (dno)	kus	4,040	10,18	41,13
42	M	592238250	Vpust' uličná betónová TBV10-50 29x50x5 (skruž)	kus	4,040	8,94	36,12
43	M	592238650	Vpust' uličná betónová TBV 14-50 (prietok)	kus	4,040	15,51	62,66
44	M	592238710	Kôš kalový A 4/Z OC 38,5x60	kus	4,000	14,94	59,76
45	K	899203111	Osadenie mreží liatinových s rámom do 150 kg	kus	4,000	20,91	83,64
46	M	552421545	Mreža kanálová na pantoch	kus	4,000	95,18	380,72

D 9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 7 915,79

47	K	916561111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu s bočnou oporou	m	195,000	4,90	955,50
48	M	592173208	Obrubník záhonový PREMAC (ABO 5-8) - dodávka	kus	196,950	2,41	474,65
49	K	917762111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého s oporou do lôžka z betónu	m	14,000	8,54	119,56
50	M	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka	kus	14,140	4,49	63,49
51	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	m	308,000	6,63	2 042,04
52	M	592174901	Obrubník cestný so skosením 100/26/15 - dodávka	kus	277,750	4,49	1 247,10
53	M	592174902	Obrubník cestný bez skosenia 100/26/15 - dodávka	kus	33,330	4,74	157,98
54	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. B 12,5 - B 15	m3	0,280	95,98	26,87
55	K	919723213	Pásik spojovací DUNAFLEX	m	32,000	2,18	69,76
56	K	919735111	Rezanie stávajúceho živичného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	m	32,000	2,18	69,76
57	K	979080001	Skladné na skládke - živичná suť	t	365,448	0,01	3,65
58	K	979080002	Skladné na skládke - ostatná suť	t	0,000	11,12	0,00
59	K	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	t	365,448	1,34	489,70
60	K	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	t	3 289,032	0,28	920,93
61	K	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živичný	t	2 360,739	0,54	1 274,80